

Przedmiar

Remont malarski korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach		
		Ściany $(94,41*2,88)+(110,97*3,16)+(114,44*3,24)+(95,02*3,22)$	m2	1.299,316
		Okna $-((1,70*1,90*9)+(1,70*1,00*6)+(2,15*1,85))$	m2	-43,248
		Drzwi $-((0,90*2,10*42)+(1,60*2,10*2))$	m2	-86,1
		Ościeża okien $0,30*(9*(1,70+2*1,90))+(6*(1,70+2*1,00)+(2,15+2*1,85))$	m2	42,9
		Ościeża drzwi $0,20*(42*(0,90+2,10*2))+(2*(1,60+2*2,10))$	m2	54,44
		razem	m2	1.267,308
6	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach		
		Sufity $122,06+163,53+154,75+139,3$	m2	579,64
		razem	m2	579,64
7	KNR-W 4-01 1204/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian w kolorystyce uzgodnionej z Dyrektorem ZSOiZ		
		Ściany $(94,41*2,88)+(110,97*3,16)+(114,44*3,24)+(95,02*3,22)$	m2	1.299,316
		Okna $-((1,70*1,90*9)+(1,70*1,00*6)+(2,15*1,85))$	m2	-43,248
		Drzwi $-((0,90*2,10*42)+(1,60*2,10*2))$	m2	-86,1
		Ościeża okien $0,30*(9*(1,70+2*1,90))+(6*(1,70+2*1,00)+(2,15+2*1,85))$	m2	42,9
		Ościeża drzwi $0,20*(42*(0,90+2,10*2))+(2*(1,60+2*2,10))$	m2	54,44
		razem	m2	1.267,308
8	KNR-W 4-01 1204/01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową powierzchni sufitów w kolorystyce uzgodnionej z Dyrektorem ZSOiZ		
		Sufity $122,06+163,53+154,75+139,3$	m2	579,64
		razem	m2	579,64
9	KNR-W 4-01 1208/01 Krotność=2	Dwukrotne lakierowanie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 160 cm od podłoża, h=1,60 m (M- zamiast emali lakier bezbarwny), Krotność = 2		
		Ściany $1,60*(94,41+110,97+114,44+95,02)$	m2	663,744
		razem	m2	663,744
10	KNK 7-28 0304/06	Uzupełnienie ubytków i naprawa cokołów betonowych		
		Ściany $0,15*(94,41*0,10)$	m2	1,416
		razem	m2	1,416
11	KNR-W 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi pasów (cokołów) o wys. 10 cm w kolorystyce uzgodnionej z Dyrektorem ZSOiZ		
		Cokoły 94,41	m	94,41
		razem	m	94,41

Przedmiar

Remont malarski korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR-W 4-01 1204/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi policzków biegów schodowych, pasa odcinającego oraz podstopni na podestach w kolorystyce uzgodnionej z Dyrektorem ZSOiZ Policzki biegów schodowych 26,4*0,23 Pasy na stopniach o szer. 3 cm 26,4*0,03 Podstopnie 0,1*1,70*155	m2	6,072
			m2	0,792
			m2	26,35
			razem	m2
13	KNR-W 2-02 1508/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną parapetów 0,30*(1,70*15+2,15)	m2	8,295
			razem	m2
14	KNR 0-23 2612/08	Wstawienie narożników ochronnych z PCV na krawędziach biegów schodowych i ścian	m	48
15		Kalkulacja własna. Wymiana i uzupełnienie koryt z PCV (naścienne trakcje kablowe) na korytarzach Ściany 300	m	300
			razem	m
16	KNR-W 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną pozostałych elementów metalowych, np. rur (kolorystyka zgoda z wybranym kolorem ścian)	szt	8
17	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rozdzielni elektrycznej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych wraz z montażem drzwiczek zabudowa (0,36+1,9+0,24+0,6+0,12)*2,83 drzwiczki (0,7*1,90)*2	m2	9,113
			m2	2,66
			razem	m2
18		Kalkulacja własna. Wymiana drzwiczek do skrzynek elektrycznych o wymiarach 0,43x0,43 m - 16 szt.	szt	16
19	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórek tynków, naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z ich utylizacją na odległość do 1km	m3	7
20	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórek tynków, naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z ich utylizacją - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km, Krotność=14	m3	7
		1. Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z zakresem i obszarem robót w miejscu wykonywanych prac remontowych. Należy również uwzględnić wszystkie pozostałe roboty towarzyszące.		
		2. Należy dostraczyć certyfikaty i świadectwo o dopuszczeniu wyrobu do stosowania na każdy wykorzystany materiał.		
		3. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.		
		4. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia klatki i korytarzy każdorazowo po zakończeniu robót łącznie z przemyciem posadzek, okien i drzwi.		