

23004_IZBA PRZYJĘĆ			
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	NAZWA	POW.[m2]	H [m]
0.01	REJESTRACJA/ POCZEKALNIA	61,28	3,10
0.02	BRUDOWNIK	5,68	3,50
0.03	ŁAZIENKA PACJENTA	11,63	3,10
0.04	ŁAZIENKA PERSONELU	7,06	3,10
0.05	MAGAZYN	6,04	3,50
0.06	PRZEBIERALNIA	9,26	3,10
0.07	SALA ZABIEGOWA "BRUDNA"	14,71	3,10
0.08	MAGAZYN	5,50	3,50
0.09	PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWANYCH	7,99	3,10
0.10	KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA	18,41	3,10
0.11	POKÓJ SOCJALNY	14,35	3,10
0.12	POKÓJ OBESERWACJI	14,64	3,10
0.13	POKÓJ OBESERWACJI	14,88	3,10
0.14	POKÓJ OBESERWACJI	14,50	3,10
	SUMA POWIERZCHNI LOKALU	205,93	

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- A — OPRAWA ELEKTRYCZNA
- B — OPRAWA ELEKTRYCZNA
- C — OPRAWA ELEKTRYCZNA
- E — OPRAWA ELEKTRYCZNA
- EW1 — OPRAWA ELEKTRYCZNA EWAKUACYJNA
- AW2 — OŚWIETLENIE AWARYJNE
- LAMPA SUFITOWA BEZCIENIOWA (POM. 0.07)

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINIEN BYĆ CZYTANY RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
7. W POMIESZCZENIACH Z SUFITAMI PODWIESZANYMI PEŁNYMI, W MIEJSCACH KONIECZNEGO DOSTĘPU DO INSTALACJI NALEŻY UMIEŚCIĆ OTWORY REWIZYJNE Z KLAPĄ.
8. W SUFITACH PODWIESZANYCH PRZY PIONACH C.O. UMIEŚCIĆ OTWORY REWIZYJNE Z KLAPĄ O WYMIARACH 30X30 CM.

LEGENDA:

Hr RZĘDNA SPODU WYKOŃCZONEGO SUFITU PODWIESZONEGO MIERZONA OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI DANEGO PIĘTRA.

* OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW RUR KANALIZACYJNYCH - SUFIT LOKALIZOWAĆ PONIŻEJ

TYPY SUFITÓW:
(CZYTAĆ RAZEM Z DOKUMENTEM 23004_1 LISTA MATERIAŁOWA, TABELA V SUFITY)

- TYP V.1 — STROP TYNKOWANY, BEZ SUFITU PODWIESZANEGO
- TYP V.2 - SUFIT RASTROWY PODWIESZANY, Z UKRYTĄ KRAWĘDZIĄ (GABINETY, SALE ZABIEGOWE)
- TYP V.3 - SUFIT RASTROWY PODWIESZANY, Z UKRYTĄ KRAWĘDZIĄ DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH
- TYP V.4 - SUFIT RASTROWY DO POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH
- TYP V.5 - SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY PERFOROWANY

REW.	DATA	OPIS		ASZL	MJCH	MK
-	-	-		RYS.	SPR.	ZATW.

Projekt	PROJEKT KONSERWACJI BIEŻĄCEJ IZBY PRZYJĘĆ NA TERENIE 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE
Adres	ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin
Faza	PROJEKT KONSERWACJI BIEŻĄCEJ
Data	KWIECIEŃ 2023
Nr. projektu	23004

INWESTOR:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin

NAAN ARCHITEKCI
UL. REYMONTA 6B
71-276 SZCZECIN
TEL.: 600 006 071
biuro@naanarchitekci.com
www.naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU
RZUT SUFITÓW

Główny projektant:	Opracował/ współpraca autorska:	Sprawdzający:
arch. Michał Kołodziejczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002	arch. Aleksandra Szeląże-Łacwik	arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	297X800	1:50	A.2.1.1	-