

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza65, 15-003 Białystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe powierzchni biurowej Podlaskiego Zespołu Terenowego ZER MSWiA w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza65, 15-003 Białystok
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Kalinowska , 15-057 Białystok, ul. Chrobrego 5D/8 (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlane			
1	KNR 2-02	Pochwyty stalowy na wspornikach - dostawa i montaż pochwyty przyściennego: płaskownik nierdzewny + element drewniany kolor ciemny orzech ,zakończone kolankami nierdzewnymi zg. z rysunkiem 2,7*2+1,5*2	m		
d.1	1208-03		m	8,400	
				RAZEM	8,400
2		Montaż profili antypoślizgowych 55x40mm do stosowania na schodach i biegach komunikacyjnych z wtopionym elementem ostrzegawczym w kolorze żółtym na krawędzi profilu. 2,00*10	m		
d.1			m	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Prace elektryczne			
3	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 3	m		
d.2	0110-05		m	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- bez materiałów 3	m		
d.2	0212-01		m	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 2	szt.żył		
d.2	1203-01		szt.żył	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AL-01	Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk Przycisk napadowy, stalowy Grade 3 PADP3/SS/BK CQR 1	szt.		
d.2	0204-01		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym 1	szt.		
d.2	0602-01		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000