



Ostrów Wielkopolski, dnia 09.10.2023r.

PZD.261.15.2023.10

ZAPYTANIA DO SWZ – NR 2

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Pozycja 41 kosztorysu ofertowego dotyczy "odwodnienia podchodnikowego". Czy należy to rozumieć jako kolektor kanalizacji deszczowej? W projekcie nie ma załączonego profilu podłużnego tego elementu w celu określenia zagłębienia kanału jak również głębokości studni rewizyjnych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Poz. 41 „Kosztorysu ofertowego - załącznik nr 2 do SWZ” dotyczy rowu krytego z rur śr. zewn. 400 mm. Rzędne dna i pochylenie podłużne rowu krytego wskazano na rys. nr 3.1 Przekrój podłużny, a współrzędne studni rewizyjnych w opisie technicznym projektu budowlanego na str. 13-15.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, która pozycja z kosztorysu obejmuje roboty ziemne i zasypanie wykopu dotyczące budowy odwodnienia.

Odpowiedź:

Poz. 18, poz. 19 i poz. 20 „Kosztorysu ofertowego - załącznik nr 2 do SWZ”.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, jakie mają być rury w pozycji 39 kosztorysu (przepustu pod zjazdami) i w pozycji 41 (odwodnienia podchodnikowe) z uwagi na to, że opis jest inny w kosztorysie jak i na planie zagospodarowania terenu,

Odpowiedź:

Należy zastosować rury zgodne z opisem poz. 39 i poz. 41 „Kosztorysu ofertowego - załącznik nr 2 do SWZ”.

Pytanie nr 4

Proszę doprecyzować sposób wykonania ścianek czołowych przepustów - dotyczy pozycji 59 i 60 kosztorysu ofertowego. Czy ścianki mają być prefabrykowane, czy wykonanie jako utwardzenie np. z kamienia.

Odpowiedź:

Należy wykonać ścianki czołowe prefabrykowane.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Piotr Śniegowski