

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Stary Łąjszczew – Sapy, Radziwiłłów i Wygoda – Gmina Puszcza Mariańska

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. W miejscowości Stary Łąjszczew i Sapy, w obrębie drogi gminnej nr 470230W położonej na działce nr ewid. 280 w miejscowości Stary Łąjszczew i na działce nr ewid.92 w miejscowości Sapy. - odcinek 1300 mb od pasa drogowego drogi krajowej nr 70, do skrzyżowania z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr ewid. 95 w miejscowości Sapy.				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,30
2	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	3 900,00
3	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	3 900,00
2. W miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi wewnętrznej (ul. Zielna) położonej na działce nr ewid. 332 i drogi wewnętrznej (ul. Topolowa) położonej na działce nr ewid. 218 - odcinek 243 mb w obrębie ulicy Zielnej i fragmentu ulicy Topolowej - do skrzyżowania z ul. Spacerową położoną na działce nr ewid. 168.				
4	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,24
5	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	729,00
6	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	729,00
7	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych.	szt	6,00
8	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa teleskopowych nakryw studni kanalizacyjnych średnicy 400 mm, polegająca na odkuciu podłoża betonowego znajdującego się pod nakrywą wykonaną z tworzywa sztucznego, odkopaniu warstwy podbudowy z kruszywa, podniesieniu nakrywy do odpowiedniej wysokości i ponownym osadzeniu nakrywy na podbudowie betonowej.	szt	4,00
3. W miejscowości Radziwiłłów, w obrębie drogi wewnętrznej ul. Sobańskiego położonej na działce nr ewid. 379. - odcinek 300 mb od pasa drogowego drogi powiatowej nr 4718W położonej na działce nr ewid. 231 (ul. Warszawska) w kierunku ulicy Słonecznej położonej na działce nr ewid. 380 oraz sięgacz ulicy Sobańskiego w kierunku rowu melioracyjnego.				
9	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,30
10	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	1 020,00
11	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	1 020,00
12	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych.	szt	4,00
13	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa teleskopowych nakryw studni kanalizacyjnych średnicy 400 mm, polegająca na odkuciu podłoża betonowego znajdującego się pod nakrywą wykonaną z tworzywa sztucznego, odkopaniu warstwy podbudowy z kruszywa, podniesieniu nakrywy do odpowiedniej wysokości i ponownym osadzeniu nakrywy na podbudowie betonowej.	szt	4,00

4. W miejscowości Radziwillów, w obrębie drogi gminnej nr 470243W (ul. Podleśna) położonej na działce nr ewid. 64 i 65 - odcinek 820 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 470242W (ul. Spacerowa) położoną na działce nr ewid. 168 do skrzyżowania z drogą gminną nr 470220W (ul. Mazowiecka) położoną na działce nr ewid. 169.				
14	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,82
15	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	2 460,00
16	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	2 460,00
17	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych.	szt	10,00
18	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa teleskopowych nakryw studni kanalizacyjnych średnicy 400 mm, polegająca na odkuciu podłoża betonowego znajdującego się pod nakrywą wykonaną z tworzywa sztucznego, odkopaniu warstwy podbudowy z kruszywa, podniesieniu nakrywy do odpowiedniej wysokości i ponownym osadzeniu nakrywy na podbudowie betonowej.	szt	13,00
5. W miejscowości Wygoda, w obrębie drogi wewnętrznej (ul. Czesława Tańskiego) położonej na działce nr ewid. 159/2 - odcinek 220 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 470230W (ul. Mariańska) położoną na działce nr ewid. 159/1 i 122 - w kierunku północno-wschodnim.				
19	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,22
20	KNNR 6 0103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	660,00
21	KNNR 6 0308-01010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	660,00
22	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych.	szt	1,00
23	Kalkulacja własna	Regulacja pionowa teleskopowych nakryw studni kanalizacyjnych średnicy 400 mm, polegająca na odkuciu podłoża betonowego znajdującego się pod nakrywą wykonaną z tworzywa sztucznego, odkopaniu warstwy podbudowy z kruszywa, podniesieniu nakrywy do odpowiedniej wysokości i ponownym osadzeniu nakrywy na podbudowie betonowej.	szt	2,00