

OPIS ZADANIA

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wielka Wola, Stawowice Kolonia oraz Paradyż ul. Piotrkowska i Kwiatowa” – CZĘŚĆ II zamówienia (Znak sprawy: ZP.271.2.2024)

- 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn (0,4kV) oświetlenia drogowego zlokalizowanej w :

Obręb ewidencyjny: 0015 Paradyż dz. nr 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 480, 481, 482

Obręb ewidencyjny: 0007 Feliksów dz. nr 333/1, 333/3, 333/4

Jednostka ewidencyjna: 100705_2 Paradyż

Zakres inwestycji obejmuje budowę na wyżej wskazanych nieruchomościach, kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego tj.

- układanie kabli elektroenergetycznych nn typu YAKXS 4x35mm² – 220mb (trasa)/285 mb (długość całkowita)
- montaż słupów oświetlenia drogowego – 5 kpl.
- montaż opraw oświetleniowych LED – 5 kpl.
- montaż uziomów pionowych i poziomych,
- badanie, pomiar i sprawdzenie linii kablowej,
- Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, projekt powykonawczy, atesty – świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających). Dokonanie odbiorów i przestrzeganie warunków PGE Dystrybucja S.A.

Specyfikacja oraz ilość zaprojektowanych słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych wg zestawienia podstawowych materiałów do budowy oświetlenia zawartych w Projekcie Technicznym.

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i materiałów innych producentów o równoważnych bądź lepszych parametrach.

- 2) Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn (0,4kV) oświetlenia drogowego zlokalizowanej w :

Obręb ewidencyjny: 0015 Paradyż; dz. nr 742, 743, 748

Jednostka ewidencyjna: 100705_2 Paradyż

Zakres inwestycji obejmuje budowę na wyżej wskazanych nieruchomościach, kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego tj.

- montaż stanowiska słupowego typu E-10,5/4,3 – 2 kpl.
- montaż stanowiska słupowego typu E-10,5/2,5 – 4 kpl.
- montaż odcinak izolowanego przewodu typu ASXSn 2x25mm² – 188mb (długość całkowita)
- układanie kabli elektroenergetycznych nn typu YAKXS 4x35mm² – 191mb (trasa)/236 mb (długość całkowita)
- montaż słupów oświetlenia drogowego – 5 kpl.
- montaż opraw oświetleniowych LED – 11 kpl.
- montaż uziomów pionowych i poziomych,
- badanie, pomiar i sprawdzenie linii kablowej,

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wielka Wola, Stawowice Kolonia oraz Paradyż ul.
Piotrkowska i Kwiatowa”
– znak sprawy: ZP.271.2.2024

- Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) – 1kpl.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, projekt powykonawczy, atesty – świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających). Dokonanie odbiorów i przestrzeganie warunków PGE Dystrybucja S.A.

Specyfikacja oraz ilość zaprojektowanych słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych wg zestawienia podstawowych materiałów do budowy oświetlenia zawartych w Projekcie Technicznym.

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i materiałów innych producentów o równoważnych bądź lepszych parametrach.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.