

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński



ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
www.lidzbarkw.pl
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 13.01.2023 r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: RI.271.1.6.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW**”, znak sprawy: RI.271.1.2023.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 09.01.2023 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

„W związku z przygotowaniem do ww. przetargu i po analizie udostępnionej dokumentacji przetargowej prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.”

Pytanie nr 1:

1. Według wiedzy Wykonawcy właściciele działek nr 2/1 obręb Koniewo i nr 7/7 obręb Koniewo są zainteresowani podłączeniem do projektowanej sieci. Czy kalkulacja ma uwzględniać wykonanie przyłącza do tych działek?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający informuje, że w kalkulacji nie należy uwzględniać działek nr 2/1 i nr 7/7 obręb Koniewo.

Pytanie nr 2:

2. W opinii Wykonawcy kładka nad rzeką Łyną (od ul. Kościuszki do ul. Dantyszka) grozi zawaleniem. Czy zamiast remontu kładki Zamawiający dopuszcza możliwość budowy odrębnej konstrukcji nośnej dla projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza budowy odrębnej konstrukcji nośnej dla projektowanego kolektora.

Pytanie nr 3:

3. Jaka jest przewidywana wydajność przeciwpożarowa dla zabezpieczenia obszaru objętego inwestycją?

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający informuje, iż należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zabezpieczenia ppoż. oraz wytycznymi technicznymi eksploatatora sieci.

Pytanie nr 4:

4. Czy zamawiający posiada techniczne wytyczne dla projektowanych hydrantów?

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający informuje, iż w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) znajduje się dokument pn. WARUNKI TECHNICZNE DO CELÓW PROJEKTOWYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ i pkt. 1.7. ww. warunków brzmi: „*Na sieci zaprojektować hydranty p.poż. usytuowane w odległościach normatywnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami*”. W związku powyższym należy postępować zgodnie z ww. zapisem występującym w PFU.

Pytanie nr 5:

5. Czy kanalizacja deszczowa oprócz kolektora głównego ma być również wyposażona w studzienki wpustowe?

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający informuje, iż kanalizacja deszczowa nie musi być wyposażona w studzienki wpustowe.

Pytanie nr 6:

6. Jakie jest ciśnienie statyczne i dynamiczne dla wydajności 10 l/s i ewentualne 20 l/s w miejscu planowanego włączenia nowo budowanego wodociągu?

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający nie posiada danych na temat ciśnienia statycznego i dynamicznego w miejscu planowanego włączenia. Ciśnienie statyczne na hydrancie przy budynku ul. Astronomów 22 w Lidzbarku Warmińskim wynosi 3,2 Bar.

Pytanie nr 7:

7. Czy zamawiający przewiduje wykonanie sięgaczy na sieci kanalizacji sanitarnej? Prosimy o podanie lokalizacji oraz parametrów.

Wyjaśnienie nr 7:

Zamawiający nie przewiduje wykonania sięgaczy na sieci kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 8:

8. W związku z brakiem możliwości na etapie przetargowym określenia konieczności budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody i jej parametrów prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności jej wykonania będzie stanowiła przedmiot odrębnego zamówienia.

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający nie przewiduje wykonania stacji podnoszenia ciśnienia wody.

Pytanie nr 9:

9. Czy Zamawiający dopuści zmianę wielkości projektowanych przekrojów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w przypadku gdy obliczenia projektowe wskażą na taką możliwość?

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę wielkości projektowanych przekrojów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, w wyniku wykonanych obliczeń projektowych, pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę wielkości projektowanych przekrojów rur przez eksploatatora sieci.

Pytanie nr 10:

10. Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika retencyjnego na kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przelewu do rz. Łyny o przekroju mniejszym niż założony w PFU?

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wykonanie zbiornika retencyjnego na kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przelewu do rzeki Łyny.

Pytanie nr 11:

11. Czy zamawiający dopuści wykonanie kolektorów deszczowych z rur PP?

Wyjaśnienie nr 11:

Zamawiający informuje, iż dopuści wykonanie kolektorów deszczowych z rur PP, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12:

12. W związku z faktem, że zapisy PFU oraz warunków wystawionych przez PWiK są rozbieżne w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puławskiego, prosimy o sprecyzowanie miejsca włączenia nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do starej sieci oraz zakresu i sposobu przebudowy starej sieci sanitarnej.

Wyjaśnienie nr 12:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zawarte w PFU jak i w warunkach wystawionych przez PWiK pod warunkiem wyrażenia zgody na przedstawione rozwiązanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przez eksploatatora sieci.

Pytanie nr 13:

13. Wstępna analiza Wykonawcy wskazuje na fakt, że wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie się wiązać z koniecznością wykonania jej na głębokościach dochodzących nawet do 9 m poniżej terenu istniejącego. Z uwagi na wiążące się z tym trudności w eksploatacji i konserwacji, czy Zamawiający dopuści wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej jako kanalizacji tłocznej.

Wyjaśnienie nr 13:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykonanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej jako kanalizacji tłocznej.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a