

PRZEDMIAR ROBÓT

UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE SUWAŁKI W 2024 r.									
Nr	Leśnictwo	Lp.	Lokalizacja	Długość drogi	Zapotrzebowanie kruszywo		Zapotrzebowanie koparko- ładowarkę	Uwagi	
			oddz./nr drogi	m	kruszywo naturalne frakcji 0-31,5 mm w m3	kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (C50/30) w m3	h		
OBRĘB SUWAŁKI	1	PAPIERNIA	1			100,00		16	
	2	WALNE	1	182-212	3 260	1 141,00		40	ważna droga wywozowa (naprawa przepustów)
			2	p. poż	1 670	50,00			miejscowe uzupełnienie i wyrównanie
OBRĘB PUŃSK	1	BONDZISZKI	1	27			200,00	5	składnica
			2	24b			180,00		zawrotka na granicy
	2	RUTKA	1	46f			245,00		zawrotko-składnica
			2	63f			245,00		zawrotko-składnica
	3	SZYPLISZKI	1	97-103	2 700	70,00			
			2	95-99	1 500	40,00			
			3	87-92	1 600	70,00			
			4	78-77	900	40,00			
	4	ZABORYSZKI	1	oddz.122-k	260	30,00		8	
			2	Oddz.120-d/122-b			60,00	16	Składnica przejściowa
			3	oddz.124-c			60,00	16	Składnica przejściowa
	5	HAŃCZA	1	131l				2	
			2	132 a	200	70,00			
	6	KRASNOPOL	1	286,292,298,304,306, 312,313,	3 211	1 120,00		40	główna droga wywozowa
			2	251,252	700	105,00			
			3	296	200	30,00			
ŁĄCZNIE					2 866,00	990,00	143		