




STREFA WEJŚCIOWA FRONTOWA



POSADZKI:



PŁYTKA GRANITOWA
SPOCZNIKI I TARASY
(płytki granitowe 60x60 cm,
kolor jasny beż, piaskowy
płomieniowany
kl. ścieralności PEI min. 4 (zalecana 5)
kl. antypoślizgowa min. R11)
pow. 51,6 m²



PŁYTKA GRANITOWA
SCHODY
(płytki granitowe 30x30 cm,
kolor jasny beż, piaskowy
płomieniowany
kl. ścieralności PEI min. 4 (zalecana 5)
kl. antypoślizgowa min. R11)
pow. 11,3 m²

Uwaga:

Wymiary należy sprawdzić w naturze.

Za niesprawdzenie projektu ze stanem faktycznym
odpowiada Wykonawca

W razie wątpliwości należy skontaktować się z
projektantem. O wszelkich niejasnościach i
wątpliwościach należy powiadomić projektanta.

TEMAT:	REMONT WILLI RADOGOSZCZ ORAZ PRZEBUDOWA PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZADANIA: "REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ WILLI "RODOGOSZCZ" Z PRZEZNACZENIEM NA CELE KULTURALNE CZ. I ZABEZPIECZENIE I WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ZABYTKOWEJ OBIEKTU CZ. II ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZŁOKALIZOWANEJ PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 31 W GRODZISKU MAZOWIECKIM, NA DZIAŁCE NR EWID.: 16, OBRĘB: 43; JEDN. EWID.: 140504_4.0043.16, gm. GRODZISK MAZOWIECKI, pow.: GRODZISKI	
INWESTOR:	Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	skala 1:50
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	DATA:
NAZWA RYSUNKU:	STREFA WEJŚCIOWA FRONTOWA - SCHEMAT UKŁADANIA PŁYTEK	14.05.2024 R.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JACEK JAŚKOWIEC upr. bud. nr Cie-76/91 w specj. architektonicznej mgr inż. arch. LUIZA MANISZEWSKA	rys. nr PA-B 03