


RZUT II PIĘTRA




Zestawienie pomieszczeń				
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia	T [°C]	Zapotrząbow.
300	Klatka schodowa	12,13 m2	16	606 W
301	Pokój biurowy	13,04 m2	20	847 W
302	Pokój biurowy	11,91 m2	20	665 W
303	Pokój biurowy	11,91 m2	20	655 W
304	Pokój biurowy	11,57 m2	20	636 W
305	WC-1	5,04 m2	20	313 W
306	WC2	5,69 m2	20	1 225 W
307	Komunikacja	24,51 m2	20	662 W
308	Hol	13,24 m2	20	243 W
309	Powielarnia	4,86 m2	16	1 167 W
310	Pokój biurowy	19,46 m2	20	818 W
311	Pokój biurowy	14,89 m2	20	1 103 W
312	Pokój biurowy	20,07 m2	20	767 W
313	Pokój biurowy	15,16 m2	20	1 042 W
314	Pokój biurowy	20,86 m2	20	716 W
315	Pokój biurowy	14,32 m2	20	898 W
316	Pokój biurowy	21,57 m2	20	898 W
317	Pokój biurowy	16,33 m2	20	13 412 W
Razem		257,51 m2		

UWAGI:

1. Instalację i podłączenia do grzejników wykonać z rur stalowych niskociśnieniowych zew. ocynkowanych
2. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
3. Plony instalacji zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej zabudować płytą G-K

LEGENDA:

- zasilanie
 - powrót
 - oznaczenie pionu
 - grzełnik członowy aluminiowy



JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:		FAZA OPACOWANIA:	
mgr inż. Tomasz Tymniński		P.W.	
ul. Piłsudskiego 20A, 07-409 Ostrołęka			
INWESTOR:			
Miejsko Maków Mazowiecki		Rysunek nr 6	
ul. Komunistów 6, 06-200 Maków Mazowiecki		SKALA 1:50	
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku "B" Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim			
ADRES: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Komunistów 6, dz. nr 869/13			
NAZWA PRYSUNKU: Instalacja C.O. - rzut II piętra			
OPACOWAWE:	PODPIS:	NR UPRAWNIENI:	
mgr inż. Tomasz Tymniński		MAZ/0266/PWOS/10	
Data opracowania		Luty 2020 rok	