

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2024:
Ulepszenie nawierzchni polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych
płytami IOMB
Postępowanie nr 13.ZF.TP.BN.RB.2024

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie miasta Reda.

Przewiduje się:

- budowę nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB o wymiarach 75x100 cm, grubości 12,5 cm;
- ułożenie podbudowy z kruszywa z recyklingu- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm;
- wykonanie ławy betonowej pod krawężniki;
- ustawienie krawężnika betonowego wystającego lub wtopionego;
- ustawienie krawężnika betonowego łukowego o promieniu od R=5 m do R=9 m;
- wykonanie wypełnienia masą asfaltową między płytami a łukami skrzyżowań;
- regulację pionową studzienek dla: wjazdów kanałowych, krtek ściekowych ulicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów studzienek telefonicznych.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby:

- kruszywo stosowane na pobocze powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny; zaleca się użycia kruszywa o jasnej barwie oraz przedstawić dokumenty jakościowe na dany produkt;
- styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar w załączniku nr 1a do SWZ - Dokumentacja.

2. Realizacja umowy:

- Do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy zostaną Wykonawcy przekazane mapki poglądowe dot. zleceń częściowych.
- do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić, przekazać i uzyskać akceptację Zamawiającego dot. kosztorysów wstępnych dla zleceń częściowych wraz z opisem i rysunkami w formacie .dwg (edytowalne) zawierającymi wszystkie parametry drogi/chodnika/placu/parkingu itp. tj. długość, szerokość, promień łuków, powierzchnie, spadki, nachylenia.
- do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Strony sporządzą harmonogram robót wyszczególnionych w zleceniach częściowych.
- Wykonawca zobowiązany jest w ramach poszczególnych zadań do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przekazania dokumentów powykonawczych takich jak zastosowane materiały

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2024:
Ulepszenie nawierzchni polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych
płytami IOMB
Postępowanie nr 13.ZF.TP.BN.RB.2024

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar w załączniku nr 1a – Dokumentacja - przedmiar.

3. Wskaźniki cenotwórcze do rozliczeń robót nie ujętych w załączniku nr 1a – Dokumentacja - przedmiar, , a które muszą być wykonane z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wartość r-g netto		zł/r-g
Koszty pośrednie od R i S		%
Koszty zakupu od M		%
Zysk od R, S i Kp		%
Wartość r-g brutto		zł/r-g

4. Wykonawca, jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowanie i usuwanie odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm.), przy czym Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy.
5. Całość wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i odpowiedziami Zamawiającego na zapytania.
6. Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy.