



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA




OZNACZENIA:

- 1. Kostka betonowa brukowa 8 cm grafitowa
- 2. Kostka betonowa brukowa 8 cm szara
- 3. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- 4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna 10 cm
- 5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna 15 cm
- 6. Podbudowa zasadnicza z betonu Rm 2,5MPa gr. 10 cm
- 7. Podbudowa zasadnicza z betonu Rm 7,5MPa gr. 10 cm
- 8. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- 9. Krawężnik betonowy przejazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- 10. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
- 11. Ława betonowa z oporem klasy C12/15
- 12. Ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm
- 13. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDY




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI CHODNIK




SZCZEGÓŁ OBRZEŻA BETONOWEGO



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA PRZEJAZDOWEGO



ŚCIEK Z KORYTEK BETONOWYCH



Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624			Inwestor Gmina Mieleszyn Mieleszyn 23 62-212 Mieleszyn		
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P w m. Sokolniki - budowa chodnika.					
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne.					Nr 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	XII 2022	
Projektant	mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/PWOD/18	XII 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński			XII 2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PRJ	ROK OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1:20	EGZEMPLARZ