

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w Bud. 65 (I Piętro) - 1163					
1		Instalacja c.o.			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
d.1	0520-01		kpl.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
2	KNR 4-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o	szt.		
d.1	0512-01	śr. 15-20 mm	szt.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
3	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną o śr.nom. do 15 mm	szt.		
d.1	0415-01		szt.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
4	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy powrotny o śr.nom. do 15 mm	szt.		
d.1	0415-01		szt.	5,00	
	analogia	5		RAZEM	5,00
5	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typu CosmoNova lub równoważny C22	kpl.		
d.1	0419-03	500x1000	kpl.	5,00	
	analogia	5		RAZEM	5,00
6	KNR-W 2-15	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alu-	kpl.		
d.1	0428-01	miniowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.	5,00	
		5		RAZEM	5,00
7	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach	m		
d.1	0403-02	spawanych na ścianach w budynkach	m	15,00	
		15		RAZEM	15,00
8	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach	m		
d.1	0403-01	spawanych na ścianach w budynkach	m	22,00	
		22		RAZEM	22,00
9	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01		urz.	5,00	
		5		RAZEM	5,00