

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	inwestorski wymiany pokrycia dachowego na budynku remizo-świetlicy w Radawie		
1	Element	Wymiana pokrycia dachowego		
1.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	367,00
1.2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	41,00
1.3	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,50
1.4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, wiatrownic itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,50
1.5	KNNR 2/604/2	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	367,00
1.6	KNR 202/410/4	Ołacenie połaci dachowych - montaż kontriat o wym. 3x5 cm.	m2	367,00
1.7	KNR 202/410/4	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm w rozstawie co 35 cm	m2	367,00
1.8	KNR 401/414/11	Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe pasów pod i nadrynnowych, wiatrownic bocznych - deska gr. 25 mm	m	123,30
1.9	NNRNKB 202/535/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, dachy ponad 100 m2	m2	367,00
1.10	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - pasy nadrynnowe podrynnowe, wiatrownice	m2	12,50
1.11	KNRW 202/524/1	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi 125 mm	m	41,00
1.12	KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi 110 mm	m	42,00
1.13	KNR 401/531/1	Uzupełnienie obróbek blacharskich ścianek i kołnierza komina	m2	1,95