

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny Kościuszki 100 - remont klatki schodowej
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 100

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl. Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR		Strona 1			03-11-2020
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
2			Remont klatki schodowej		
2	1	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m ² - sufity	m ²	18,549
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit parter	(3,40*0,94)	3,196
		2	Sufit Ip	3,3*(1,41+0,1)	4,983
		3	Sufit Ip skosy	(3,4*3,05)	10,370
2	2	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	1,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit piętro na skosach	(0,8*1,6)	1,280
2	3	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	18,549
2	4	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	18,549
2	5	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	18,549
2	6	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18,549
2	7	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,968
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,28*3,1	3,968
2	8	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,5*2	3,000
2	9	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - likwidacja naświetla	m ²	1,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,28*1,0	1,280
2	10	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	2,560
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,28*2	2,560
2	11	KNR 202-10-23-12-50	Osadzenie drzwi wejściowych aluminiowych w profilu ciepłym z szybą na 1/3 wysokości z samozamykaczem z obróbką obsadzenia z przystosowaniem do domofonu	m ²	2,560
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,28*2,0	2,560
2	12	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściny	m ²	58,876
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany I p minus drzwi Garstka	(3,40*2,87)-(1,2*2,87)+(1,4*2,87)*2-(0,85*2,06)	12,599
		2	Ściana pod skosem(zejście z Ip na półpiętro)	(2,36*2,42)	5,711
		3	Ściana z oknem + z półpietra na parter	(3,4*2,42)+(2,36*4,83)	19,627
		4	Ściana parter i drzwi Eisbrener	(1,07*3,18)-(1,0*2,0)	1,403
		5	Ściana parter i drzwi Pertek	(3,4*3,18)-(1,04*2,5)	8,212
		6	Ściana parter do drzwi wejściowych do bu	(3,4*3,07)+(0,45*1,97)	11,325

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	13	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych (ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	58,876
2	14	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	28,030
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,9+(1,45*2)+3,4+(2,6*2)+1,0+2,35+3,5*2+1,28+(2,0*2)		28,030
2	15	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	58,876
2	16	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych nad lamperią	m ²	32,906
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściany I p minus drzwi Garstka (3,40*1,47)-(1,2*1,47)+(1,4*1,47)*2-(0,85*0,66)		6,789
		2	Ściana pod skosem(zejście z Ip na półpietro) (2,36*1,02)		2,407
		3	Ściana z oknem + z półpietra na parter (3,4*1,02)+(2,36*3,43)		11,563
		4	Ściana parter i drzwi Eisbrener (1,07*1,78)-(1,0*0,6)		1,305
		5	Ściana parter i drzwi Pertek (3,4*1,78)-(1,04*1,1)		4,908
		6	Ściana parter do drzwi wejściowych do bu (3,4*1,67)+(0,45*0,57)		5,935
2	17	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT - nad lamperią	m ²	32,906
2	18	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m ²	32,906
2	19	WKNR W202-08-46-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast na ścianach - lamperia	m ²	25,970
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ściany I p minus drzwi Garstka (3,40*1,4)-(1,2*1,4)+(1,4*1,4)*2-(0,85*1,4)		5,810
		2	Ściana pod skosem(zejście z Ip na półpietro) (2,36*1,40)		3,304
		3	Ściana z oknem + z półpietra na parter (3,4*1,4)+(2,36*1,4)		8,064
		4	Ściana parter i drzwi Eisbrener (1,07*1,4)-(1,0*1,4)		0,098
		5	Ściana parter i drzwi Pertek (3,4*1,4)-(1,04*1,4)		3,304
		6	Ściana parter do drzwi wejściowych do bu (3,4*1,4)+(0,45*1,40)		5,390
2	20	KNR 401-12-09-09-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych, podstopni, balustrad drewnianych	m ²	38,710
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Wejście do piwnic + zabudowa drewn (1,06*1,87)+(1,13*1,0)		3,112
		2	Stopnie i podstopnie parter (0,3*2,3)*3+(0,18*2,30)*3		3,312
		3	Stopnie i podstopnie wejście na półpietro + podest (0,29*0,93)*10+(0,19*0,93)*11+(0,93*1,02)+(1,05*1,05)		6,692
		4	Stopnie i podstopnie wejście na I pietro (0,29*0,93)*5+(0,19*0,93)*6		2,409
		5	Policzek drew Ip (0,44*2,3)		1,012
		6	Wzdłuż biegu i na podeście (0,46*1,55)+(0,2*1,55)+(0,26*1,0)+(0,26*1,03)		1,551
		7	Wzdłuż biegu z oknem (0,2*1,6)+(0,46*1,6)+(0,26*0,98)+(0,2*0,9)		1,491
		8	Zejsście na parter (0,22*1,7)*2		0,748
		9	Spód biegów (0,43*0,93)*4+(0,22*1,3)*2+(1,1*1,17)+(0,2*1,77)+(0,43*0,93)*5		5,812
		10	Listwa nad parterem (3,4*0,08)+(1,0*0,3)		0,572
		11	Barierka (4,3+3,2+7,5)*0,8		12,000
2	21	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø 50	metr	12,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	Rury (2,3*2)+3,0+2,3+2,3		12,200
2	22	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	2,000
2	23	KNR 202-11-14-09-00	Listwy biegów schodowych - aluminiowe	metr	23,640
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,3*3)+(0,93*18)		23,640