

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Prace remontowe</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-ŚCIANY-kalk.własna	m2	81,5
1.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne-SUFITY-kalk.własna	m2	60
1.3	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóży z tynku kalk.własna	m2	81,5
1.4	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóży z tynku kalk.własna	m2	60
1.5		Zbicie tynku oczyszczenie cegły mechanicznie oraz środkiem chemicznym z wymianą cegieł do 15 szt oraz spoinowaniem kalk.własna	m2	26,55
1.6	KNRW 401/1211/8	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchni metalowych pełnych, z pomalowaniem lakierobejcą kalk.własna	m2	7