

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kablowej linii nN-0,4kV oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Wierzbina, Topolin ul. Poprzeczna gm. Stare Babice
INWESTOR : Gmina Stare Babice
ADRES INWESTORA : 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2021

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego -Budowa kablowej linii nN-0,4kV oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 0701-d.1 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 588*0.8*0.4	m ³ m ³	 188.160	
				RAZEM	188.160
2	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 588	m m	 588.000	
				RAZEM	588.000
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. DVK 75 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 0724-d.1 02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 14	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5 0724-d.1 04	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.III-IV 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 0723-d.1 01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami.SRS 75 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNNR 5 0411-d.1 01	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnicę. Analogia - montaż fundamentu B-60 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
8	KNNR 5 1001-d.1 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. Analogia - montaż słupów aluminiowych typu SAL 80 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNNR 5 0707-d.1 04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. YAKXS 4x25 717	m m	 717.000	
				RAZEM	717.000
10	KNNR 5 0713-d.1 03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. YAKXS 4x25 79	m m	 79.000	
				RAZEM	79.000
11	KNNR 5 0605-d.1 05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III 684	m m	 684.000	
				RAZEM	684.000
12	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Teceo S 54W 5102 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Teceo S 78W 5118 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1002-d.1 02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie. Wysięgnik WR-2/1/1/5 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 0.8 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
16	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 19	kpl.prze w. kpl.prze w.	 19.000	
				RAZEM	19.000
17	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	02	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000