

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont OSP Pobiedziska
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska
INWESTOR : Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ETAP 1 "SZATNIA I SALA ŚWIETLICOWA"				
1	KNR 4-01 0349-d.1 04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - przekucie otworu dla obsadzenia drzwi w ścianie gr. 30 cm	m ³	1,509	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0304-d.1 02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - przy użyciu bloczków silikatowych	m ³	4,485	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0337-d.1 07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - wykucie otworu pod nowe nadproża	m	9,000	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane strubobetonowe o wymiarach 1,40 x 0,12 x 0,24 (2 szt / drzwi)	m	16,800	0,00	0,00
5	KNR 0-23 2611-d.1 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	28,390	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0803-d.1 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	28,390	0,00	0,00
7	KNR 0-23 2611-d.1 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	28,390	0,00	0,00
8	KNR 2-02 2009-d.1 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	28,390	0,00	0,00
9	KNR 2-02 2009-d.1 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	28,390	0,00	0,00
10	KNR 0-23 2611-d.1 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	28,390	0,00	0,00
11	KNR 2-02 1505-d.1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	28,390	0,00	0,00
12	KNR 2-02 1505-d.1 02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	28,390	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0426-d.1 03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozebranie boazerii ze ścian	m ²	45,680	0,00	0,00
14	KNR 0-23 2611-d.1 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	45,680	0,00	0,00
15	KNR 2-02 2009-d.1 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	45,680	0,00	0,00
16	KNR 2-02 2009-d.1 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	45,680	0,00	0,00
17	KNR 0-23 2611-d.1 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	45,680	0,00	0,00
18	KNR 2-02 1505-d.1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	45,680	0,00	0,00
19	KNR 2-02 1505-d.1 02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	45,680	0,00	0,00
20	d.1 kalk. własna	Wyprawienie elewacji w miejscu osadzenia drzwi i zamurowania okna z utrzymaniem stylistyki okien w pobliżu (narożniki, siatka, klej, tynk elewacyjny, malowanie, styropian)	kpl.	1,000	0,00	0,00
21	d.1 kalk. własna	Podparcie stropu na sztycach i dźwigarach	kpl.	1,000	0,00	0,00
22	KNR 0-19 1023-d.1 12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - dostawa i montaż : drzwi stalowe EIS 30 z samozamykaczem - drzwi DS1 - światło przejścia 100 x 210 - drzwi wyposażone w elektrorygiel z kontrolą dostępu (karta magnetyczna)	m ²	2,100	0,00	0,00
23	KNR 0-19 1024-d.1 06	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA 1 : zewnętrzne przeszklone, antywłamaniowe z samozamykaczem (światło przejścia 100/210) - drzwi wyposażone w elektrorygiel z kontrolą dostępu (karta magnetyczna)	m ²	2,100	0,00	0,00
24	KNR 0-19 1024-d.1 06	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych DA 2: zewnętrzne przeszklone, antywłamaniowe z samozamykaczem (światło przejścia 120/200), drzwi dwuskrzydłowe	m ²	2,400	0,00	0,00
25	KNR 0-19 1023-d.1 12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - dostawa i montaż : drzwi stalowe z samozamykaczem (światło przejścia 90/200) - drzwi DS 2 - drzwi wyposażone w elektrorygiel z kontrolą dostępu (karta magnetyczna)	m ²	1,800	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - dostawa i montaż : drzwi stalowe zewnętrzne antywłamaniowe z samozamykaczem - drzwi DS 3 (90/210)	m ²	1,890	0,00	0,00
27 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - dostawa i montaż : drzwi wewnętrzne pływiniowe (światło przejścia 90/200) DD1 drzwi wyposażone w elektrorygiel z kontrolą dostępu (karta magnetyczna)	m ²	1,800	0,00	0,00
28 d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi zewnętrznych, okna oraz drzwi podwójnych PCV	szt.	1,000	0,00	0,00
29 d.1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż okna oraz drzwi podwójnych PCV	m ²	7,819	0,00	0,00
30 d.1	KNR 4-01 0811-07	Skucie starych płytek posadzkowych z cokolikami w sali świetlicy i korytarzu do łazienek i kuchni sala 63,39 m ² , korytarz: 2,78 m ² , wiatrołap 4,04m ²	m ²	70,210	0,00	0,00
31 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	70,210	0,00	0,00
32 d.1	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną wraz z cokolikami (dodano do obmiaru 10%)	m ²	77,231	0,00	0,00
33 d.1	kalk. własna	Koszty utylizacji - przyjęto kontener 8m ³ na odpady zmieszane	kpl.	1,000	0,00	0,00
34 d.1	kalk. własna	Koszty utylizacji - przyjęto kontener 3,7m ³ na gruz	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: ETAP 1 "SZATNIA i SALA ŚWIETLICOWA"						0,00
2	ETAP 2 - "ŁAZIENKI"					
35 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	9,960	0,00	0,00
36 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	43,520	0,00	0,00
37 d.2	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²	63,620	0,00	0,00
38 d.2	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej / poziomej	m	0,000	0,00	0,00
39 d.2	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej / poziomej z folii w płynie - średnie zużycie: 1,75 kg/m ²	m ²	63,620	0,00	0,00
40 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	9,960	0,00	0,00
41 d.2	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	9,960	0,00	0,00
42 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	53,660	0,00	0,00
43 d.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	53,660	0,00	0,00
44 d.2	kalk. własna	Usunięcie sufitu podwieszanego z paneli PCV - przyjęto 1,2 rg/m ²	m ²	6,290	0,00	0,00
45 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - SUFIT	m ²	6,290	0,00	0,00
46 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	6,290	0,00	0,00
47 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	6,290	0,00	0,00
48 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - SUFIT	m ²	6,290	0,00	0,00
49 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	6,290	0,00	0,00
50 d.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	6,290	0,00	0,00
51 d.2	kalk. własna	Ostrożny demontaż armatury 2 x WC, 1 x pisuar, 3 x umywalka, 2 x prysznic	kpl.	1,000	0,00	0,00
52 d.2	kalk. własna	Montaż nowej armatury - kabina prysznicowa bez brodzika - ścianka szklana wraz z kolumnami prysznicowymi - deszczownica + słuchawka + bateria	kpl.	2,000	0,00	0,00
53 d.2	kalk. własna	Montaż uprzednio zdemontowanej armatury 2 x WC, 1 x pisuar, 3 x umywalka	kpl.	1,000	0,00	0,00
54 d.2	kalk. własna	Koszty utylizacji - przyjęto kontener 3,7m ³ na odpady zmieszane	kpl.	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: ETAP 2 - "ŁAZIENKI"						0,00
3		ROBOTY POZOSTAŁE				
55 d.3	kalk. własna	Wykonanie w garażu oświetlenie na czujnik ruchu	kpl.	1,000	0,00	0,00
56 d.3	kalk. własna	Wymiana sterowania oświetleniem w szatni: wyłącznik krzyżowy - 3 punkty świetlne lub załączanie przez czujki ruchu i opóźniaczem (instalacja natynkowa), oraz natynkowa instalacja 230 V zasilająca rekuperatory wentylacyjne oraz dołożenie gniazdek 230 V na nowej ścianie w Sali	kpl.	1,000	0,00	0,00
57 d.3	kalk. własna	Wykonanie instalacji alarmowej, podzielonej na 3 sekcje, każda sekcja sterowana osobno - czujki ruchu z syreną alarmową i sygnalizacją świetlną oraz centralą, Instalacja antenowa i sieć LAN (instalacja natynkowa)	kpl.	1,000	0,00	0,00
58 d.3	kalk. własna	Zakup i dostawa ściennych rekuperatorów wentylacyjnych 3 szt o przepływie powietrza nie mniejszym niż 70 m ³ /h	kpl.	3,000	0,00	0,00
59 d.3	kalk. własna	Montaż, wykucie otworów wraz z osadzeniem i obróbeniem malarsko szpachlarskim rekuperatorów ściennych	kpl.	3,000	0,00	0,00
60 d.3	kalk. własna	Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania - zmiana lokalizacji 4 grzejników wraz z montażem klimatyzacji 3,5 kW	kpl.	1,000	0,00	0,00
61 d.3	kalk. własna	Zakup i dostawa szafy strażackiej STRN400/4	szt	14,000	0,00	0,00
62 d.3	kalk. własna	Zakup i montaż dodatkowego klimatyzatora 3,5 kW wraz z podłączeniem elektrycznym	kpl.	1,000	0,00	0,00
63 d.3	kalk. własna	Przebudowa rozdzielni głównej i wymiana zasilania elektrycznego	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł