

Pomocniczy przedmiar robót na prace dodatkowe Szkoła Podstawowa w Niestępie

L.P.	Opis i wydarzenia	j.m.	razem
1	Zburzenie ścianki działowej w przedłużeniu holu w miejscu łączenia istniejącej części z nową - usunięcie 1sztuki drzwi 0,15*3*3,7	m3	1,665
2	Elewacja ok 1000m2 - ujednolicenie aktualnej części z nowobudowaną	m2	1000
3	Chodnik wokół nowego budynku wraz z placem z kostki betonowej gr. 6cm ok 220m2; warstwy podkładowe wraz z obrzeżami betonowymi; wg rys. AP-2	m2	220
4	częściową robiórką istniejącego chodnika	m2	20
5	Obrzeże chodnikowe do chodnika z kostki brukowej o gr. 6cm około 300mb	mb	300
6	Nawierzchnia: Parking, dojazd do śmietnika i zbiornika na nieczystości z kostki betonowej o gr. 8cm ok. 320 m2; warstwy podkładowe wg rys. nr AP-1	m2	320
7	Obrzeże do parkingu, dojazdu do śmietnika i zbiornika na ścieki ok 85mb	mb	85
8	Usunięcie drzew owocowych niewymagających pozwolenia na wycinkę ok 5 sztuk	szt	5
9	Usunięcie karpin po starych lipach	szt	2
10	Włącznik elektryczny na żaluzje obsługiwany na klucz wraz z niezbędną instalacją elektryczną i siłownikami w żaluzjach umiejscowiony przy wejściu do sal	kpl	4
11	Instalacja dzwonekowa zsynchronizowana z instalacją w istniejącym już obiektem szkolnym	kpl	1
12	Śmietniki w salach lekcyjnych i Sali ćwiczeń 20l	szt	4
13	lustra w sanitariatach nad umywalkami 2*3,50m*1,00m + 2*1,0*0,8	kpl	8,6
14	pojemniki na śmieci z nierdzewki w łazienkach duże 40l	szt	2
15	pojemniki na śmieci z nierdzewki w łazienkach damskich małe 5l	szt	5
16	podajnik na papier toaletowy z nierdzewki	szt	8
17	szczotki do mycia miski ustępowej	szt	8
18	dozownik na mydło w płynie	szt	9
19	Drzwi DW2 z samozamykaczem	szt	1
20	Ściana oddzielenia pożarowego zwiększona z REI 60 na REI 120 =4,00m oś G/3-5; rzut parter rys A-02	kpl	1
21	Dodatkowe umywalki - sztuki do przedmiaru: 106 d.5	szt.	2
22	Dodatkowe półpostumenty porcelanowe do umywalek przedmiar: 107 d.5	szt.	2
23	Dodatkowy Geberit: przedmiar nr 109 d.5	szt.	1
24	Zlewozmywak z instalacją sanitarną	kpl	1
27	Wykonanie ścianki murowanej, otynkowanie jednostronnie i pomalowanie jednostronnie, zgodnie z resztą zadania ok 1,3 m2 z drzwiami wewnętrznymi przy klatce schodowej a holem. Otwierane na hol, prawe, zamykane na klucz. Parametry jak drzwi do pozostałych sal	kpl	1