

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOSZENIA POBOCZY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE
GMINY ZEBRZYDOWICE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykaszaniem trawy i niszczeniem chwastów w pasie drogowym,

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji w/w robót.

1.2. Zakres robót objętych ST

Przedmiotem przetargu jest letnie koszenie dróg gminnych w okresie 2024 roku.

Powyższy zakres został podzielony na trzykrotne koszenie poboczy dróg gminnych w sołectwach:

- a. Markłowice Górne: powierzchnia wykaszanych poboczy: 65 980 m²
- b. Zebrzydowice: powierzchnia wykaszanych poboczy: 170 800 m²
Łączna powierzchnia w/w sołectw: 236 780 m²
- c. Kończyce Małe: łączna powierzchnia wykaszanych poboczy: 126 405 m²
- d. Kaczyce: łączna powierzchnia wykaszanych poboczy: 89 500 m²
Łączna powierzchnia w/w sołectw: 215 905 m²

1.3. Określenia podstawowe

Wykaszenie poboczy dróg – usuwanie przy użyciu odpowiednich narzędzi wysokich traw, samosiewów i innych jednorocznych odrostów z poboczy, skarp, pasów rozdzielających itp.

Maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu: 5 cm.

Zamawiający wymaga wykonania nie mniej niż trzech pełnych koszeń w ciągu sezonu letniego w uzgodnionych terminach (przystąpienie do koszenia musi nastąpić do trzech dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego);

Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

Czyszczenie nawierzchni - usunięcie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, zanieczyszczeń poza powierzchnię oczyszczaną lub ich zebranie wraz z wywozem na miejsce składowania.

Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionej skoszonych trawy itp., utrudniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzenia – kratki ściekowych, przepustów.

2. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania usługi w każdej części Gminy: Zebrzydowice – Marklowice Górne i Kaczyce – Kończyce Małe winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- | | |
|---------------------|----------|
| - kosiarka bijakowa | – szt. 1 |
| - wykaszarki ręczne | – szt. 4 |

3. Wykonanie robót

3.1. Wykaszenie poboczy dróg, skarp rowów, terenów gminnych oraz pasów rozdzielających i miejsc niedostępnych.

Usługa obejmuje letnie utrzymanie terenów zielonych poprzez koszenie poboczy dróg gminnych o powierzchni łącznej 438 820 m².

Koszenie poboczy obejmuje obustronną szerokość pasa drogowego o wymiarze 2,0 m zgodnie z wykazem dróg gminnych załączonym do specyfikacji.

Szerokość koszenia określona jest od ostatniego utwardzonego elementu drogi tj.

- nawierzchni utwardzonej jezdni
- krawężnika ograniczającego jezdnię (jeśli jest istniejący)
- utwardzonego pobocza (jeśli występuje na drodze)
- chodnika bądź obrzeża betonowego ograniczającego ciąg pieszy (jeśli występuje).

Zamawiający zakłada wykonanie czterech pełnych koszeń w ciągu sezonu letniego (rzeczywista ilość koszeń zależna będzie od występujących warunków pogodowych wpływających na wzrost roślin). Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich, a także by nie nastąpiło uszkodzenie pojazdów lub innych urządzeń obcych.

Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni, chodników oraz urządzeń odwodniających.

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się wykaszarkami ręcznymi równoległe z głównym koszeniem.

W przypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do prac w ciągu 3 dni od pisemnego wezwania lub stwierdzony zostanie przypadek niewykonania zakresu umowy w wymaganym terminie określonym w § 3 za każdy dzień opóźnienia zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości umownej.

Ponadto jeżeli Wykonawca w przypadku opóźnienia dopuści do przerostu trawy uniemożliwiającego prawidłowe wykonanie koszenia tj. trawa nie będzie skoszona (docięta) lub ilość zalegającej trawy będzie uniemożliwiać lub utrudniać wykonanie kolejnego koszenia, wówczas Wykonawca będzie miał obowiązek jej zebrania z całej koszonej powierzchni i utylizacji.

4. Kontrola jakości robót

W czasie wykonywania robót związanych z wykaszaniem poboczy należy zwrócić uwagę na:

- usunięcie wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
- dopilnowanie wyznaczonych terminów koszenia traw,

- skontrolowanie dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
- usunięcie skoszonej trawy i chwastów z jezdni i chodników.

5. Obmiar robót

Jednostką obmiarową koszenia traw i niszczenia chwastów jest m² (metr kwadratowy).

6. Odbiór robót

Odbiór koszenia ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin, dokonany zostanie w następnym po dniu zakończenia prac każdego cyklu koszenia lub do dwóch dni po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

Wszystkie prace podlegają odbiorowi przez Zamawiającego tj. przedstawiciela Gminy Zebrzydowice.

Z powyższych odbiorów zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zostanie załączony do faktury częściowej.

8. Podstawa płatności

Rozliczenie oraz zapłata za wykonane prace następować będzie po pozytywnym protokółarnym odbiorze całości zakresu jednokrotnego koszenia na podstawie faktur częściowych.

Za prace nie wykonane nie przysługuje wynagrodzenie.