



PODCIĄG P0.4

skala 1:20



BETON: C30/37 XC1
STAL: A-IIIIN (RB500W)
OTULINA: 3,5cm



ZESTAWIENIE ZBROJENIA								
Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna		
	[mm]					8	12	20
1	12	338	3	1	3	0	10,14	0
2	12	298	3	1	3	0	8,94	0
3	8	97	32	1	32	31,04	0	0
Długość ogólna wg średnic					[m]	31,04	19,08	0,00
Masa 1m pręta					[kg]	0,395	0,888	2,466
Masa prętów wg średnic					[kg]	12,26	16,94	0,00
Masa całkowita					[kg]	29,20		

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Zachować zakład prętów min. 40Ø.
- Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
- Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
- Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

TBİ_ARCHITEKCI

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:
ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:
Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inż. ŁUKASZ DYMURA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.
upr. nr POM/0125/POOK/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

NAZWA RYSUNKU:
Podciąg P0.4

NR RYSUNKU:
K_0.22

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:
30.06.2023

SKALA:
1:20