





SŁUPY PARTERU

skala 1:20



SŁUP S0.1, 5 szt.  
skala 1:20



SŁUP S0.2, 1 szt.  
skala 1:20



SŁUP S0.3, 1 szt.  
skala 1:20



ZESTAWIENIE ZBROJENIA								
Pozycja	Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	8	16
		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]		
SŁUP S0.1	1	16	442	12	5	60	0	265,2
	2	8	119	25	5	125	148,75	0
SŁUP S0.2	3	16	481	8	1	8	0	38,48
	4	8	109	29	1	29	31,61	0
SŁUP S0.3	5	16	481	8	1	8	0	38,48
	6	8	85	29	1	29	24,65	0
Długość ogólna wg średnic						[m]	205,01	342,16
Masa 1m pręta						[kg]	0,395	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	80,98	539,93
Masa całkowita						[kg]	620,91	

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
  - Zachować zakład prętów min. 400.
  - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
  - Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
  - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
  - W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
  - Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1  
STAL: A-IIIN (RB500W)  
OTULINA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

FAZA:  
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:  
ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:  
Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKTANT:  
mgr inż. LUKASZ DYMUŁA  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.  
upr. nr POM/0125/POM/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

NR RYSUNKU:

Słupy parteru  
K\_0.32

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:  
30.06.2023

SKALA:  
1:20