





RDZENIE I PIĘTRA

skala 1:20

RDZEŃ R1.1, 6 szt.
skala 1:20



RDZEŃ R1.2, 2 szt.
skala 1:20



ZESTAWIENIE ZBROJENIA									
Pozycja	Nr pręta	Średnica	Długość pręta [cm]	Liczba w elem. [szt.]	Liczba elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	8	12	16
		[mm]							
RDZEŃ R1.1	1	12	457	8	6	48	0	219,36	0
	2	8	85	31	6	186	158,1	0	0
RDZEŃ R1.2	3	16	481	10	2	20	0	0	96,2
	4	8	107	31	2	62	66,34	0	0
Długość ogólna wg średnic							[m]	224,44	219,36
Masa 1m pręta							[kg]	0,395	0,888
Masa prętów wg średnic							[kg]	88,65	194,79
Masa całkowita							[kg]	435,25	151,80

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - Zachować zakład prętów min. 40Ø.
 - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
 - Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
 - Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1
STAL: A-IIIN (RB500W)
OTULINA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:
ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:
Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKTANT:
mgr inż. ŁUKASZ DYKURA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. upr. nr POM/0125/POM/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

NR RYSUNKU:

Rdzenie I piętra

K_0.37

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:
30.06.2023

SKALA:
1:20