



PODCIĄGI - PIWNICA


skala 1:20

Podciąg P-1.1, P-1.2  
L=719cm, ilość: 2 sztuki




Nr1 6ø20 L=708cm

Nr2 3ø20 L=807cm




Podciąg P-1.3  
L=719cm, ilość: 1 sztuki



Nr4 3ø12 L=305cm

Nr5 3ø12 L=386cm



UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Zachować zakład prętów min. 40ø.
- Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
- Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
- Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1  
STAL: A-IIIN (RB500W)  
OTULINA: 3,5cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA									
Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba w elem.	Liczba elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna			#
						8	12	20	
[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[m]	[m]	[m]	[m]	
1	20	708	6	1	6	0	0	42,48	
2	20	807	3	1	3	0	0	24,21	
3	8	149	134	1	134	199,66	0	0	
4	12	305	3	1	3	0	9,15	0	
5	12	386	3	1	3	0	11,58	0	
6	8	129	54	1	54	69,66	0	0	
Długość ogólna wg średnic					[m]	269,32	20,73	66,69	
Masa 1m pręta					[kg]	0,395	0,888	2,466	
Masa prętów wg średnic					[kg]	106,38	18,41	164,46	
Masa całkowita					[kg]	289,25			

TBI ARCHITEKCI

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

Adres:

ul. Ślusarska 2, Rumia

Inwestor:

Gmina Miejska Rumia  
Ul. Sobieskiego 7  
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Podpis:

PROJEKTANT:

mgr inż. ŁUKASZ DYKURA  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.  
upr. nr POM/0125/POM/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

Podpis:

SPRAWDZAJĄCY:

Zakres opracowania:

Nazwa rysunku:

Podciągi - piwnica

Nr rysunku:

K\_0.18

Data opracowania / Sprawdzenia:

30.06.2023

Skala:

1:20