

SŁUPY I PIĘTRA

skala 1:20

ZESTAWIENIE ZBROJENIA								
Pozycja	Nr pręta	Średnica	Długość pręta [mm]	Liczba w elem. [szt.]	Liczba elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	8	16
		[mm]						
SŁUP S1.1	1	16	233	12	4	48	0	111,84
	2	16	442	12	4	48	0	212,16
	3	8	119	25	4	100	119	0
SŁUP S1.2	4	16	481	8	1	8	0	38,48
	5	8	85	29	1	29	24,65	0
SŁUP S1.3	6	16	170	8	1	8	0	13,6
	7	16	442	8	1	8	0	35,36
	8	8	95	29	1	29	27,55	0
Długość ogólna wg średnic						[m]	171,20	411,44
Masa 1m pręta						[kg]	0,395	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	67,62	649,25
Masa całkowita						[kg]	716,88	

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - Zachować zakład prętów min. 40Ø.
 - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
 - Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
 - Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1
STAL: A-IIIN (RB500W)
OTULINA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

ADRES:
ul. Ślusarska 2, Rumia

INWESTOR:
Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKTANT:
mgr inż. LUKASZ DYMUŁA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.
upr. nr POM/0125/POM/11

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:

ZAKRES OPRACOWANIA:

NAZWA RYSUNKU:



Słupy I piętra

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:
30.06.2023


NR RYSUNKU:
K_0.33

SKALA:
1:20

SŁUP S1.1, 4 szt.
skala 1:20



SŁUP S1.2, 1 szt.
skala 1:20



SŁUP S1.3, 1 szt.
skala 1:20

