





SŁUPY II PIĘTRA

skala 1:20

SŁUP S2.1, 4 szt.
skala 1:20



SŁUP S2.2, 1 szt.
skala 1:20



ZESTAWIENIE ZBROJENIA									
Pozycja	Nr pręta	Średnica [mm]	Długość pręta [cm]	Liczba w elem. [szt.]	Liczba elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	8	12	16
SŁUP S2.1	1	16	233	12	4	48	0	0	111,84
	2	16	525	12	4	48	0	0	252
	3	8	119	27	4	108	128,52	0	0
SŁUP S2.2	4	12	135	8	1	8	0	10,8	0
	5	12	456	8	1	8	0	36,48	0
	6	8	85	31	1	31	26,35	0	0
Długość ogólna wg średnic						[m]	154,87	47,28	363,84
Masa 1m pręta						[kg]	0,395	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	61,17	41,98	574,14
Masa całkowita						[kg]	677,30		

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Zachować zakład prętów min. 40Ø.
- Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
- Zachować wymaganą przepisami średnicę wygięcia prętów.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- W przypadku kolizji, niezgodności, należy skontaktować się z projektantem.
- Nie odmierzać wymiarów z rysunku, ani nie używać rysunku jako szablonu.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. belki, słupy, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

BETON: C30/37 XC1
STAL: A-IIIN (RB500W)
OTULINA: 3,5cm

TBI ARCHITEKCI

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNETRZ

Adres:

ul. Słusarska 2, Rumia

Inwestor:

Gmina Miejska Rumia
Ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Podpis:

PROJEKTANT:
mgr inż. LUKASZ DYKURA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud.
upr. nr POM/0125/POM/11

Zespół projektowy:

mgr inż. PAULINA JANIKOWSKA

Podpis:

Sprawdzający:

Zakres opracowania:

Nazwa rysunku:

Słupy II piętra

Data opracowania / sprawdzenia:

30.06.2023

Nr rysunku:

K_0.34

Skala:

1:20