

PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.) PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE. A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA!
WYSOKOŚCI WSZYSTKICH RZĘDNYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ W TERENIE.

PRZEBICIA INSTALACYJNE PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCJI WG PW INSTALACJI SANITARNYCH I PW KONSTRUKCJI

PRZEBIEG INSTALACJI WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH

DOBÓR SPRZĘTU MULTIMEDIALENGO /RZUTNIK, GŁOŚNIKI/ NA ETAPIE BUDOWY PO WYBORZE DOSTAWCY SPRZĘTU

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD:

DACH	
D1 – dach	cm
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna	0.5 cm
Papa podkładowa mocowana mechanicznie	0.5 cm
Wełna mineralna na kleju bitumicznym	25 cm
Papa parozaporowa samoprzylepna do blachy trapezowej	0.5 cm
Blacha trapezowa w spadku wg P.konstrukcji	13/76 cm
Konstrukcja dachu: płatwie stalowe wg P.konstrukcji	28/28/20 cm
Przestrzeń instalacyjna	9–120 cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna	– cm
Wełna mineralna skalna	10 cm
Folia paroizolacyjna	– cm
Podkonstrukcja sufitu podwieszanego	6 cm
Zsypłyta gk/gk h2 w pom.mokrych lub	2.5 cm
sufit higieniczny –strefa kuchni lub	2.0 cm
okastyczny z wełny drzewnej wg rzutu sufitów	2.5 cm

D2 –dach w salach żłobkowych	cm
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna	0.5 cm
Papa podkładowa mocowana mechanicznie	0.5 cm
Wełna mineralna na klejuu bitumicznym	25 cm
Papa parozaporowa samoprzylepna do blachy trapezowej	0.5 cm
Blacha trapezowa w spadku 11.30	13 cm
Konstrukcja dachu: płatwie stalowe HEB 340	34 cm
Przestrzeń instalacyjna	39–74 cm
Podkonstrukcja sufitu na wieszakach	6 cm
Sufit podwieszany z wełny drzewnej	2.5 cm

D3 – dach we wnękach wejściowych	cm
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna	0.5 cm
Papa podkładowa mocowana mechanicznie	0.5 cm
Wełna mineralna na klejuu bitumicznym	25 cm
Papa parozaporowa samoprzylepna do blachy trapezowej	0.5 cm
Blacha trapezowa w spadku wg konstrukcji	13/76 cm
Konstrukcja dachu: płatwie stalowe wg konstrukcji	26 cm
Przestrzeń technologiczna	120–9 cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna	– cm
Wełna mineralna	15 cm
Folia paroizolacyjna	– cm
Podkonstrukcja dla płyt/ antykorozyjna na wieszakach	4 cm
Płyta cementowo zewnetrzna	1.25 cm
Tynk drobnoziarnisty	0.25 cm

D4 – dach świetlika	cm
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna	0.5 cm
Papa podkładowa mocowana mechanicznie	0.5 cm
Wełna mineralna na klejuu bitumicznym	25 cm
Papa parozaporowa samoprzylepna do blachy trapezowej	0.5 cm
Blacha trapezowa w spadku wg konstrukcji	13 cm
Konstrukcja dachu: płatwie stalowe HEB 340	34 cm
Przestrzeń instalacyjna	39–74 cm
Podkonstrukcja sufitu na wieszakach	6 cm
Sufit podwieszany z wełny drzewnej	2.5 cm

POSADZKI	
P1 / główne ciągi komunikacyjne /pom.biurowe/pom techn	cm
posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech.	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	– cm
płyta betonowa C12/15	15.0 cm
grunt rodzimy	– cm
P2 / pom. kuchni	cm
posadzka betonowa utw. pow. antypoślizgowa R10 lub R11	10.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	– cm
płyta betonowa C12/15	15.0 cm
grunt rodzimy	– cm
P3/ sale żłobka	cm
wykładzina podłogowa homogeniczna (rolka) 2mm	0.6 cm
posadzka betonowa	9.4 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	– cm
płyta betonowa C12/15	15.0 cm
grunt rodzimy	– cm
P4 mrożnia i chłodnia	cm
warstwy dostawcy mroźni/chłodni	12 cm
wylewka samopoziomująca	2 cm
płyta betonowa C12/15	15.0 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
chudy beton	10.0 cm

P5	cm
wycieraczka systemowa wewnetrzna	2.5 cm
wylewka betonowa	7.5 cm
folia PE 0.8	– cm
styrodur	12.0 cm
folia PE 0.8	– cm
płyta betonowa C12/15	10.0 cm
P6	cm
wycieraczka systemowa zewnetrzna na kracie wenc	5 cm
wylewka betonowa	10 cm
podsypka cementowo– piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo o ciągłym uziarn. 0–31.5 Stabilizmech E2>140MPA	20 cm
grunt stabilizowany cementem C/1.5/2	10 cm
P7 plesza – jezdne	48 cm
kostka prostokątna 10x20 bez fazy szara	8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo o ciągłym uziarn. 0–31.5 Stabilizmech E2>140MPA	15 cm
W–stwo mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2	15 cm
P8 plesze	48 cm
kostka prostokątna 10x20 bez fazy szara	8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4	5 cm
kruszywo o ciągłym uziarn. 0–31.5 Stabilizmech E2>140MPA	15 cm
W–stwo mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2	15 cm
P9 taras	cm
deski tarasowe, modrzew, olej bezbarwny, 140x40 [mm],	4 cm
łaty, drewno iglaste 50x70 [mm]	7 cm
legar, drewno iglaste [80x100] mm	10 cm
Piasek zagęszczony do ID=0.8	10 cm
Stopy fundamentowe 25; rozstaw co 100 cm	50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
SZ1	cm
tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie poniżej 0,1 mm)	0.25 cm
płyty cementowe wodoodporne outdoor	1.25 cm
pustka podkonstrukcja systemowa	4.0 cm
membrana wg dostawcy systemu	– cm
wełna mineralna	17.0 cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynk.	25.0 cm
SZ2	cm
tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie poniżej 0,1 mm)	0.25 cm
płyty cementowe wodoodporne outdoor	1.25 cm
pustka podkonstrukcja	4.0 cm
membrana wg dostawcy systemu	– cm
wełna mineralna	17.0 cm
blocki silikatowe	25.0 cm
tynk wewnętrzny/ w pom.mokrych płytki	1.0 cm
SZ2a	cm
tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie poniżej 0,1 mm)	0.25 cm
płyty cementowe wodoodporne outdoor	1.25 cm
pustka podkonstrukcja	4.0 cm
membrana wg dostawcy systemu	– cm
wełna mineralna	17.0 cm
ściana żelbetowa wg PW konstrukcji	25.0 cm
zabudowa ze sklejki na podkonstrukcji	40–52 cm
SZ3 attyka	cm
tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie poniżej 0,1 mm)	0.25 cm
płyty cementowe wodoodporne outdoor	1.25 cm
pustka podkonstrukcja	4.0 cm
membrana wg dostawcy systemu	– cm
wełna mineralna	17.0 cm
blocki silikatowe/żelbet	25.0 cm
wełna mineralna twarda	10 cm
papa podkładowa	– cm
papa wierzchniego krycia	– cm

SZ4 cokół w osi 7 (przy chodniku w spadku)	cm
blacha ocynkowana licowana z pow. tynku	0.2 cm
pustka/ podkonstrukcja	4.5 cm
styrodur	17.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm
blocki betonowe	25.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	1.0 cm
SZ5 –ściana zewnętrzna tarasu	cm
tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie poniżej 0,1 mm)	0.25 cm
płyta cementowo zewnetrzna	1.25 cm
pustka podkonstrukcja	4.0 cm
membrana wg dostawcy systemu	– cm
wełna mineralna	17.0 cm
blocki silikatowe	25.0 cm
wełna mineralna	15.0 cm
membrana wg dostawcy systemu	– cm
pustka podkonstrukcja	4.0 cm
płyta cementowo zewnetrzna	1.25 cm
tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie poniżej 0,1 mm)	0.25 cm
SZF	cm
folia kubełkowa	2.0 cm
styrodur	15.0 cm
blocki betonowe	15.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa	– cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
SW1	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynkowana	25.0 cm
SW2	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynkowana	12.0 cm
SW3	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynk. od strony hallu	25.0 cm
tynk wewn. od strony pomieszczenia	1.0 cm
SW3a	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynk.od str.komunikacj	25.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
SW4	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynk. od strony hallu	12 cm
tynk wewn. od strony pomieszczenia	1.0 cm
SW4a	cm
cegła silikatowa fugowana/nie tynk.od str.komunikacj	12 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
SW5	cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm
bloczek silikatowy	25 cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm

SW6	cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm
bloczek silikatowy	12 cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm
SW7	cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm
bloczek silikatowy	25 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
SW8	cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm
bloczek silikatowy	12 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
SW9	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
bloczek silikatowy	25 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
SW10	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej do płytek	0.5 cm
bloczek silikatowy	12 cm
klej do płytek	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW11	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej	0.5 cm
płyta gk wodoodporna	2.5 cm
rusrt/ratka mineralna	5.0 cm
pustka instalacyjna	12 cm
bloczek silikatowy	25 cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm

SW11b	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej	0.5 cm
płyta gk wodoodporna	2.5 cm
rusrt/pustka instalacyjna	15.0 cm
bloczek silikatowy	12 cm
klej	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW12	cm
płytki ceramiczne	1.0 cm
klej	0.5 cm
2x płyta gk wodoodporna	2.5 cm
rusrt/pustka instalacyjna (szer. zmienna wg rzutu)	17.0–60.0 cm
2x płyta gk wodoodporna	2.5 cm
klej	0.5 cm
płytki ceramiczne	1.0 cm

SW13	cm
tynk wewnetrzny	1.0 cm
cegła silikatowa	18 cm
tynk wewnętrzny	1.0 cm

SW14	cm
cegła silikatowa fugowana nie tynkowana	25 cm
pustka	8.5 cm
cegła silikatowa fugowana nie tynkowana	12 cm

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NR PROJEKTU: 380

ADRES: ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

NR DZIAŁEK: działka nr : 394/47, 400/2, obręb nr 002-Czarny Bór

INWESTOR: Gmina Czarny Bór, ul.Główna 18, 58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O., ul.Mosiężna 27, lok.8 53-441 Wrocław, t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492, www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: arch. Joanna Styryńska — 186/00/DUW
SPRAWDZAJĄCY: arch. Tomasz Boniecki — 2/00/DUW
OPRACOWAŁ: arch. Magdalena Dymna
arch. Agnieszka Kotschy
arch. Patrycja Jędra

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Jordan — 190/98/UW
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Waldemar Jordan — 121/88/UW

RYSUNEK: PRZEKRÓJ B-B, PRZEKRÓJ C-C

DATA: 04.03.2021
BRANŻA: PW
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: 380 | PW | A | 03 | 02 | A
NR PROJEKTU | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA