


## Przekrój normalny 1:50

0 + 000 - 0 + 273

STAROSTWO POWIATOWE  
w Krotoszynie  
ul. 53 Fluku Piechoty Wilkp. 10  
63-700 KROTOSZYN



## LEGENDA:

1. W-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego - AC 11S 50/70
2. W-wa wiążąca gr 5 cm z betonu asfaltowego - AC 16W 50/70
3. Podbudowa gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mieszanka GRH 0-31,5 mm zgranitu
5. Warstwa wzmacniająca podłoże gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o  $R_m = 5,0$  MPa
5. Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej.
6. Krawężnik betonowy uliczny 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem
7. Chodnik z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i piaskowej gr 10cm
8. Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
9. Ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr 8 cm spoiny wypełnione piaskiem 0-4 mm
  - na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
  - na w-wie gr. 15 cm z kruszywa łamanego
  - oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

ul. Langiewicza  
Miasto Krotoszyn

INWESTOR :

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE  
ul. Transportowa 1

PROJEKTANT:

mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak  
upr. proj. Nr 341/82/Lo i nr 17565/94/Lo