

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ LINII NAPOWIERTRZNEJ			
1 KNNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup			
6		słup		6.000	
				RAZEM	6.000
2 KNNR 5 d.1 0905-04	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70+35 mm ²	km.prz ew.		0.268	
0.268		km.prz ew.			
				RAZEM	0.268
3 KNR-W 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar			
1		pomiar		1.000	
				RAZEM	1.000
4 KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m			
42		m		42.000	
				RAZEM	42.000
5 KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.			
6		szt.		6.000	
				RAZEM	6.000
6 KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.			
1		szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
7 KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.			
6		szt.		6.000	
				RAZEM	6.000
8 KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		6.000	
6		kpl.prz ew.			
				RAZEM	6.000
9 KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.			
6		szt.		6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	inwentaryzacja geodezyjna	kpl			
1		kpl		1.000	
				RAZEM	1.000