

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie ściany wiaty magazynowej na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę i jej załączniki, tj.:
 - 1) Projekt wykonawczy – załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 2 do umowy.

Wytyczne w zakresie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego:

1. rozbiórka przez Wykonawcę części (około 28 mb) uszkodzonej ściany zewnętrznej wiaty magazynowej położonej wzdłuż północno – wschodniej granicy działki nr 76/13, obręb 17 na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16,
2. szacowana powierzchnia ściany do rozbiórki i ponownego wykonania przez Wykonawcę to około 120 m²,
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pozostałą część wiaty przed uszkodzeniem oraz przed osunięciem innych elementów konstrukcyjnych wiaty magazynowej,
4. odbudowa przez Wykonawcę ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej; ściana powinna być wsparta pionowo poprzez trzpienie żelbetowe posadowione na stopach betonowych, a także poziomo wieńcem żelbetonowym u podstawy ściany, w połowie jej wysokości, a także na szczycie ściany,
5. przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji technologię wykonania wykopów i prowadzenia prac ziemnych zgodnie z zapisami projektu wykonawczego,
6. nowo wybudowana ściana nie powinna łączyć się z dachem, aby osiadała w gruncie niezależnie od dachu.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o umowę i wszystkie jej załączniki, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym i tym samym zrealizować w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie obowiązki określone w tych dokumentach.
8. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właściwych gestorów sieci o konieczności odłączenia mediów posadowionych w gruncie pomiędzy remontowaną ścianą wiaty magazynowej, a granicą działki, na której posadowiona jest przedmiotowa wiata – jeśli zaistnieje taka konieczność.
9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace od zewnętrznej strony wiaty magazynowej, tj. od strony działki nr 81/9, obr. 17.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ostrożności przy manewrowaniu sprzętem ciężkim na działce nr 81/9, obr. 17 w taki sposób, aby nie uszkodzić podłoża, a w przypadku

jego uszkodzenia do naprawy (odtworzenia) w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

11. Wjazd na teren prowadzenia prac odbywać się będzie poprzez czynny Zakład/Instalację "EKO-REGION" sp. z o.o. w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz wyznaczone i uzgodnione z Zamawiającym drogi wewnętrzne.
12. Po zakończeniu prac remontowych, w terminie określonym w umowie, Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i prześle ją Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej bez możliwości edycji na płycie CD/DVD (dokumentacja powykonawcza, atesty na użyte materiały).
13. Wykonawca na czas wykonania zamówienia zapewni kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający:

Wykonawca: