
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3501E w miejscowości Chorzew na odcinku 419 m
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 1776/2 obręb Chorzew
INWESTOR : Powiat Pajęczański
ADRES INWESTORA : 98-330 Pajęczno, ulica Kosciuszki 76
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak (Rzeczoznawca kosztorysowy)
DATA OPRACOWANIA : 9.11.2022 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9.11.2022 rok

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie warstwy ścieralnej o grub. 3 cm - frezowanie korekcyjne [(419.00*7.60)]	m ² m ²	3184.400	
				RAZEM	3184.400
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 419.00+176.00	m m	595.000	
				RAZEM	595.000
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.2*0.06	m ³ m ³	35.700	
				RAZEM	35.700
2		Warstwa ścieralna jezdni - remont			
4	KNR AT-03 d.2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - poszerzenie jezdni [(419.00*7.60)]	m ² m ²	3184.400	
				RAZEM	3184.400
5	KNR 2-31 d.2 0311-05 z.o. 2.12. 9901-04 analiza indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm [(419.00*7.60)]	m ² m ²	3184.400	
				RAZEM	3184.400
3		Krawężnik - remont			
6	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (419.00+176.00)*0.072	m ³ m ³	42.840	
				RAZEM	42.840
7	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (419.00+176.00)	m m	595.000	
				RAZEM	595.000
4		Naprawa istniejącego chodnika			
8	KNR 2-31 12 d.4 kalk. własna	Przełożenie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm oraz z kostki betonowej na podsypce piaskowej o grubości 3 cm (Rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika z płyt chodnikowych 50x50 cm oraz z kostki betonowej) 950.00	m ² m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
9	KNR 2-31 d.4 0502-05 analiza indywidualna	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. (Rozbiórka i wymiana istniejącego chodnika na nowe płyty chodnikowe 50x50 cm) 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5		Regulacja istniejących kraterów kd			
10	KNR 2-31 d.5 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 7	szt. szt.	7	
				RAZEM	7

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Warstwa ścieralna jezdni - remont						
3	Krawężnik - remont						
4	Naprawa istniejącego chodnika						
5	Regulacja istniejących kratek kd						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: