

**Kosztorys Ofertowy wartości robót budowlanych i prac projektowych dla zadania:
"Budowa oświetlenia ul. Jasnej w Kielcach"**

Załącznik nr 2 (pomocniczy kosztorys ofertowy)

| | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Demontaż słupów, wysięgników, opraw oświetleniowych oraz osprzętu i linii napowietrznej AsXSn wraz z przewiezieniem materiałów do magazynu właściciela lub utylizacją. | kpl. | 7 | | |
| 2 | Budowa linii kablowej dla potrzeb oświetlenia kablem YAKXs 4x34mm ² w rurach Ø110; budową uziemienia taśmowego bednarką FeZn 25x4mm; odtworzeniem terenu zielonych po robotach ziemnych (orientacyjna długość trasy) | m | 335 | | |
| 3 | Wykonanie przecisków przewiertów rura Ø110 pod drogami, wjazdami (orientacyjna długość trasy) | m | 20 | | |
| 4 | Budowa słupów stalowych 1-ramiennych o wysokości montażu oprawy 8m wraz z ustojowaniem | kpl. | 7 | | |
| 5 | Montaż oprawy LED na słupach wraz z izolowanym złączem słupowym i oprzewodowaniem | kpl. | 7 | | |
| 6 | Montaż w gruncie szafy oświetlenia ulicznego i złącza kablowo-pomiarowego wraz z wykonaniem przyłącza i wyprowadzeniem obwodów. (wyniesienie układu pomiarowego ze stacji transformatorowej) | kpl. | 1 | | |
| 7 | Rozbiórka i odtworzenie chodników | m ² | 250 | | |
| 8 | Pomiary powykonawcze (elektryczne i fotometryczne) | kpl | 1 | | |
| 9 | Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie) | kpl | 1 | | |
| 10 | Pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kpl | 1 | | |
| 11 | Opracowanie dokumentacji projektowej | kpl | 1 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | |
| VAT | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | |