

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej nr 030416C oraz rozbudowa drogi gminnej nr 030417C w m. Mszano

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,910
2 d.1	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 250 cm wraz z wywiezieniem	szt.	47,00
2	D-02.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - zieleń	m2	3400,00
4 d.2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m3	510,00
3	D-03.00.00.00	PODBUDOWY		
5 d.3	KNNR 1 0209-03	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II: jezdnia - 4620*0,63	m3	6174,00
6 d.3	KNNR 1 0209-03	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II: zjazdu - 740*0,40	m3	740,00
7 d.3	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m3	6914,00
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów i pobocza: 9800+740+3400	m2	13940,00
9 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze	m2	3400,00
10 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia+zjazdy	m2	10540,00

11 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia, zjazdy: 9800+740	m2	10540,00
12 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnia i zjazdy: 4620+450	m2	10540,00
13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - jezdnia i zjazdy	m2	10540,00
4	D-04.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
14 d.4	KNNR 6 0308-03	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 o grubości 4 cm - jezdnia	m2	9800,00
15 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia i zjazdy	m2	10540,00
16 d.4	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m2	9800,00
17 d.4	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	740,00
18 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze	m2	3400,00
Razem dział: NAWIERZCHNIE				
5	D-05.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19 d.5	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m3	1,00
6	D-06.00.00.00	OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA		
20 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	10,00
21 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	10,00
7	D-07.00.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		

22 d.7	BCD-I D- 09.01.01.20.21.03 Uproszczona	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat. I-II, szerokość i głębokość dołów 0,70 m - lipa drobnolistna obwód pnia 16-18 cm	szt.	47,00
8	D-08.00.00.00	INWENTARYZACJA		
23 d.8	GG.00-12.01 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,910
9	D-09.00.00.00	KOSZTY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI		
24 d.9	Kalkulacja własna	Koszt projektu, uzgodnień oraz wykonanie badań geologicznych	kpl.	1



Inż. Mariusz Jabłoński
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń
nr ewid.: 11A.V.7342.5/22/08 WW