

PRZEKRÓJ A-A
POSZERZENIE FUNDAMENTU
[Skala 1:50]
39,7 mb




UWAGA!
1. GWINT METRYCZNY STOSOWAĆ W ROZSTAWIE CO 75CM
2. GWINT METRYCZNY M16 WRAZ Z NAKRĘTKAMI I PODKŁĄDKAMI ZABETONOWAĆ W POSZERZENIACH ŁAW
3. OBUSTRONNE BRUZDY O GŁ. 6CM WYKONAĆ NA ZAŁEJ DŁUGOŚCI WZMOCNIANYCH FUNDAMENTÓW PO WCZEŚNIEJSZYM ODCIĄŻENIU BUDYNKU TJ. DEMONTAŻU WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH STROPÓW (NALEŻY POZOSTAWIĆ SAME BELKI STROPOWE) STOLARKI OKIENNEJ ORAZ TYNKÓW

ŁAWA Ł-1
[Skala 1:50]
48,0 mb




ŁAWA
DOZBROJENIE NAROŻA TYPU "L"
Skala 1:50




| Zestawienie stali zbrojeniowej | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Średnica (mm) | Długość (cm) | Liczba (szt) | B500SP | | | |
| | | | | #8 | #10 | #12 | #16 |
| 1 | 12 | 1200 | 17 | | | 204 | |
| 2 | 8 | 116 | 240 | | | 278 | |
| 3 | 12 | 100 | 22 | 22 | | | |
| 4 | 12 | 1200 | 28 | | | 336 | |
| 5 | 8 | 110 | 398 | 438 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Długość wg. średnic (m) | | | | 460 | ### | 818 | # |
| Masa 1 mb pręta (kg/mb) | | | | 0,394 | 0,616 | 0,888 | 1,576 |
| Masa wg. średnic (kg) | | | | 181 | ### | 727 | # |
| Razem (kg) | | | | 908 | | | |

PROJEKTOWANE WYBURZENIA
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
WIEŃCE ŻELBETOWE
ELEMENTY ŻELBETOWE

UWAGI
1. PROJEKT SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
3. POD ŁAWAMI I STOPAMI FUNDAMENTOWYMI WYKONAĆ PODKŁAD Z BETONU B15 GR. 10CM
4. PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUŚCIĆ DO ZAWILGOCENIA GRUNTÓW W POZIOMIE POSADOWIENIA

| | |
|---|---|
| BETON | B30 |
| STAL ZBROJENIOWA | A-IIIN (B500SP) |
| STAL PROFILOWA | St3S (S235JRG2) |
| DREWNO | C24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INWESTOR: | MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. ul. J. BABIŃSKIEGO 29/24/2A, 30-393 KRAKÓW | | |
| TEMAT: | REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBĘ TEATRU DZ. 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE W KRAKOWIE | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | FUNDAMENTY | | |
| BRANŻA: | KONSTRUKCJA | RYS. NR K-1 | SKALA 1:50 |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| GŁÓWNY PROJEKTANT: | mgr inż. DANIEL KĘDZIOR upr. projektowe nr MAP/O335/PWOK/10 | PODPIS: | DATA WRZESIEŃ 2019 |
| OPRACOWAŁ: | | PODPIS: | PROJEKT NR |
| SPRAWDZIŁ: | inż. JAN KOWALSKI upr. projektowe nr GP.IV-63/377/76 | PODPIS: | |