

UWAGI:


- Dokumentacje należy rozpatrywać jako całość łącznie z pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz dokumentacją architektoniczną.
- Konstrukcje wsparcze pod trasy kablowe dobierać na podstawie przewidywanych ciężarów kabli zgodnie z wymaganiami producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przewody prowadzić:
 - w korytach kablowych i na drabinkach,
 - w przypadku braku koryt w rurkach osłonowych PVC,
 - w wylewce w rurkach osłonowych PCV min.750N,
 - w ścianach g-k w rurkach osłonowych PCV,
- W pomieszczeniach tynkowych instalację wykonać jako podtynkową, w pozostałych przewody układać w korytkach i w rurkach instalacyjnych sztywnych na uchwytach.
- Gniazda (spód gniazda) montować na wysokości:
 - 0,4m od wykończonej podłogi, chyba że opis przy gnieździe na planie stanowi inaczej,
 - widownia, scena – wg aranżacji architektonicznej i uzgodnień z Użytkownikiem,
 - dla Access Point – na suficie
 - pozostałe niewyszczególnione gniazda wg aranżacji architektonicznej lub technologii

- Sposób montażu gniazd oraz ich lokalizacje należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
- W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.
- Nie przewijuje się zasilania urządzeń technologicznych od dołu. Podejścia kabli do urządzeń technologicznych wykonać w od góry. Zejście kabli zasilających należy wykonać w metalowych rurkach instalacyjnych a w przypadku grupy kabli w korytkach elektrycznych z pokrywą. Dokładna lokalizacja wypustów zgodnie z projektem technologii.
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.
- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, niewymienionych w punkcie powyżej, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
- W przypadku montażu osprzętu w ścianach GK o odporności ogniowej otwory pod puszkę uszczelić do odporności danej ściany.
- Zamawianie materiałów i wykonanie instalacji powinno być poprzedzone rzeczywistymi obmiarami na obiekcie.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

RZUT PODDASZA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2.1	KL.SCHODOWA	20,00m ²	H=2,60m
2.2	POM.GOSPODARCZE	2,30m ²	H=1,58–2,6m
2.3	GARDEROBA	12,18m ²	H=1,58–2,6m
2.4	ŁAZIENKA	4,15m ²	H=1,58–2,6m
2.5	ŁAZIENKA	4,20m ²	H=1,58–2,6m
2.6	GARDEROBA	13,75m ²	H=1,58–2,6m
2.7	WENTYLATOROWNIA	11,20m ²	H=1,58–2,6m
2.8	KORYTARZ	13,31m ²	H=1,58–2,6m
		81,09m ²	



LEGENDA:

- GPD** – Główny Punkt Dystrybucyjny
- 2** – Gniazdo RJ45
- Ilość modułów przyłączeniowych w punkcie logiczno-elektrycznym**
- U/FTP** – Wypust przewodu U/FTP, zakończony w puszcze p/t Ø60 z dekletem, h=2,5m
- KAM** – Kamera wewnętrzna IP, dzień/noc/IR, koputowa, 3 MPx
- CSO** – Centrala systemu oddymiania
- Przycisk oddymiania**
- Przycisk przewietrzania z kluczykiem**
- Optyczna czujka dymu**

KKAD		www.kkad.pl
UL.SIEWNA 23B/26		e-mail:biuro@kkad.pl
31–231 KRAKÓW		tel. 695 627 902
		NIP: 734 188 24 18
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.		
KOPIOWANIE JEDYNIENIE NA PODSTAWIE WYRAŻNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.		
INWESTOR: MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.		
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30–393 Kraków		
NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBĘ TEATRU DZ. 1/31, OBR. 70 PODGÓRZE W KRAKOWIE		
INSTALACJA OKABLOW. STRUKTURALNEGO, CCTV, ODDYM. KL.SCH.- RZUT PODDASZA		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roland Wijas		NR PROJEKTU 200/2019
SWK/0167/PBE/15		BRANŻA ELEKTRYCZNA
		STADIUM PW
		DATA 09.2019
		SKALA 1:100
		NR RYS. E–11