

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica (II)

L.P.	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4
1.	Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej	*	*
1.1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	20,00
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Racice		
2.1	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.1.1	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku: $(42,0 \times 0,49) + (217,0 \times 0,49) = 126,91$	m3	126,91
2.1.2	Mechaniczna ścinka poboczy gr. 10 cm $(376,00 \times 0,1 \times 0,75 \times 2,0 = 56,40)$	m3	56,40
2.2	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.2.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (obmiar: $42,0 + 217,0 = 259,00$)	m ²	259,00
2.3	WARSTWA ODSĄCAJĄCA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.3.1	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 20 cm-poszerzenia (obmiar: $42,0 + 217,0 = 259,00$)	m ²	259,00
2.4	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.4.1	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	1955,00
2.4.2	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne $(259,0 + 147,0 = 406,00)$	m ²	406,00
2.4.3	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne	m ²	1955,00
2.4.4	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – podbudowa z kruszywa	m ²	406,00
2.5	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.5.1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – poszerzenia (obmiar: $42,0 + 217,0 = 259,00$)	m ²	259,00
2.6	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.6.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m ²	1955,00
2.6.2	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – poszerzenia	m ²	259,00
2.6.3	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie	MG	15,00
2.7	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.7.1	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm	m ²	147,00

2.8	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
2.8.1	Regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włączów	szt.	2,00