


Schemat



ul. Staszica



PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm $\lambda=0,034\text{ W/mK}$
całkowity współczynnik przenikania $U_c=0,19\text{ W/m}^2\text{K}$

PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMIC:
całkowity współczyn

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

WNEKI OKIENNE
tynk mineralny
malowany farbą silikonową
wg STO 16027

Włącznik dzwonek
Skrzynka pocztowa

PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm
styropian gr.15cm $\lambda=0,034\text{ W/mK}$
całkowity współczynnik przenikania $U_c=0,19\text{ W/m}^2\text{K}$

- tynk mineralny
malowany farbą silikonową
wg STO 16027
- tynk żywiczny
wg STO 16026
- tynk żywiczny
wg STO 16025

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WŁĄCZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY, Z WYJĄTKIEM SKRZYNKI I RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEŻY PRZEŁOŻYĆ NA PROJEKTOWANĄ POWIERZCHNIĘ ŚCIANY PO DOCIEPLENIU.
NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA ŚCIAN O IZOLACJĘ CIEPLNĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ W ŚCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNĘTRZNE.

UWAGA: KOLOR WYDRUKU MOŻE ODBIEGAĆ OD REALNEJ KOLORYSTYKI
OBIEKTU WG WZORNIKA STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

UWAGA!
NA ETAPIE BUDOWY:
DETALE ELEWACJI (GZYMS PODOKAPOWY, GZYMSY PODOKIENNE, WNEKA ORAZ RYZALIT WEJŚCIOWY NA OSI BUDYNKU) NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ, A PO WYKONANIU OCIEPLENIA ODTWORZYĆ

UWAGA!
PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU.

W ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WCHODZI:
- REMONT KOLORYSTYKI ELEWACJI
- WYKONANIE TERMOIZOLACJI ELEWACJI
- OCZYSZCZANIE ŚCIAN, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW,
- NAPRAWA GZYMSÓW I DETALI ELEWACJI,

PROJEKT NIE ZAKŁADA ZMIAN W ZAKRESIE:
- GABARYTÓW OBIEKTU
- FUNKCJI OBIEKTU

TEMAT:		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZĘBINKA"		<div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div> <div><div>MIEDZY KRESKAMI</div><div><div>MGR INŻ. ARCH. SZYMON KAŁUŻYŃSKI</div><div>SZYMON KAŁUŻYŃSKI</div><div>UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTUŁY</div><div>NIP: 7871942358</div><div>WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL</div></div><div><div>TEL. +48 602 299 729</div><div>SZAMOTUŁY</div><div>REGON: 634413205</div><div>BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL</div></div></div>		
INWESTOR:		MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY, UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTUŁY				
LOKALIZACJA:		GM. SZAMOTUŁY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, DZIAŁKA NR 3246/1				
FAZA:		PROJ. BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA		skala 1:100
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Szymon Kałużyński upr. nr 55/WPOKK/2017 spej. konstrukcyjno-budowlana				data 13.09.2022
PROJEKTANT:						
TREŚĆ RYSUNKU:		KOLORYSTYKA ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ				nr rys. AR-05