

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Termomodernizacja budynku przedszkola
 Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Staszica 7

Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły
 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Elewacja				
1	1	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	585,000
1	2	Kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów na elewacji	kmpł	1,000
1	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²	12,350
1	4	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie rur spustowych do ponownego montażu	metr	32,000
1	5	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	102,867
1	6	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	491,805
1	7	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	491,805
1	8	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm do ścian	m ²	439,389
1	9	KNR 202-26-09-02-50	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	52,416
1	10	KNR 202-26-09-04-50	Przymocowanie płyt do cegły - termodyble	szt	2195,000
1	11	KNR 202-05-07-02-01	Parapety z blachy tytan-cynk	m ²	19,760
1	12	KNR 202-26-09-06-50 analogia	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	477,309
1	13	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	52,416
1	14	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	291,320
1	15	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej	m ²	529,725
1	16	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne o strukturze baranek	m ²	529,725
1	17	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²	529,725
1	18	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe - montaż rur z rozbiórki na nowych uchwytach	metr	32,000
2	Cokół				
2	19	KNR 231-08-07-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	114,510
2	20	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne	m ³	175,582
2	21	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²	1,575
2	22	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	5,670
2	23	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	228,480
2	24	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	228,480
2	25	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt XPS grubości 15 cm do ścian	m ²	223,350
2	26	Kalk. własna	Ułożenie folii kubełkowej	m ²	175,582
2	27	KNR 202-26-09-02-50	Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	5,130
2	28	KNR 202-05-07-02-01	Parapety z blachy tytan-cynk	m ²	2,520
2	29	KNR 202-26-09-06-50 analogia	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	47,768

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	30	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	5,130
2	31	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	17,100
2	32	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej	m ²	52,898
2	33	KNR 202-25-24-03-00	Tynki na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek	m ²	52,898
2	34	KNR 201-03-20-01-00	Zasyp wykopu liniowego	m ³	175,582
2	35	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 10 cm	m ²	114,510
2	36	KNR 231-05-11-03-00 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m ²	114,510