

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Leśniczówka Dzierżążno - budynek mieszkalny jednorodzinny - wymiana pokrycia elewacji z „sidnigu” na deskę elewacyjną drewnianą  
ADRES INWESTYCJI : Dzierżążno, gmina Kartuzy, działka nr 191/3  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy  
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz  
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Prace zewnętrzne - ściany piwnicy</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-04	ST-1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (8,75+11,65)*2*1,40-(0,80*0,70*5+1,20*1,25+1,00*2,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,82	 50,82
					RAZEM	50,82
2	KNR 9-13 d.1 0101-01	ST-1	Zmycie myjką ciśnieniową powierzchni schodów, chodnika z kostki 1,20*10,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,00	 12,00
					RAZEM	12,00
<b>2</b>			<b>Prace zewnętrzne - parter</b>			
3	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	ST-1	Rusztowania zewnętrzne rurowe (8,75+11,65)*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,00	 102,00
					RAZEM	102,00
4	KNR 4-01 d.2 1306-02	ST-1	Demontaż i ponowny montaż tablicy informacyjnej, ucwytu do flagi, stojak antenowy itp. (materiał z odzysku) 1,00	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
5	KNR-W 4- d.2 03 1133-07	ST-1	Demontaż i ponowny montaż plafonier przykręcanych (materiał z odzysku) 2,00	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
					RAZEM	2,00
6	KNR-W 4- d.2 01 0536-02	ST-1	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy powlekanej kolor brąz 3,50*4	m m	 14,00	 14,00
					RAZEM	14,00
7	KNR-W 4- d.2 01 0543-02	ST-1	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy powlekanej kolor brąz (1,80*5+0,80*3)*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,42	 3,42
					RAZEM	3,42
8	KNR 4-01 d.2 0426-03	ST-2	Rozebranie obicia ścian typu "SIDING" z elementami winylowymi i dewnianym stelażem stelażem (8,75+11,65)*2*3,00-(1,80*1,40*5+0,80*1,40*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,44	 106,44
					RAZEM	106,44
9	KNR AT-09 d.2 0103-03	ST-2	Wymiana izolacje przeciwwilgociowej folii paroprzepuszczalnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) łączoną na taśmę dwustronną (8,75+11,65)*2*3,00-(1,80*1,40*5+0,80*1,40*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,44	 106,44
					RAZEM	106,44
10	KNR-W 2- d.2 02 2605-01	ST-2	Okładzina - deska elewacyjna z drzewa iglastego minim. gr.19 mm , i minim. sze.14 cm (8,75+11,65)*2*3,00-(1,80*1,40*5+0,80*1,40*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,44	 106,44
					RAZEM	106,44
11	KNR 4-01 d.2 0631-01	ST-2	Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzędny desek, płyt, bali i krawędziaków - elewacja (8,75+11,65)*2*3,00-(1,80*1,40*5+0,80*1,40*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,44	 106,44
					RAZEM	106,44
12	KNR 2-02 d.2 1111-08	ST-2	Dwukrotne malowanie farbami Altax lub równorzędny - imprednat żywiczny - elewacja z drewna kolor - odcienie brązu - do uzgodnienia z inwestorem (8,75+11,65)*2*3,00-(1,80*1,40*5+0,80*1,40*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106,44	 106,44
					RAZEM	106,44
13	KNR-W 2- d.2 02 2605-03	ST-2	Okładzina z drewna iglastego - dodatek za montaż listew jak deska elewacyjna (1,80+1,40)*2*5+(0,80+1,40)*2*3	m m	 45,20	 45,20
					RAZEM	45,20
14	KNR-W 2- d.2 02 2605-04	ST-2	Okładzina z drewna iglastego - dodatek za montaż narożników jak deska elewacyjna 2,80*4	m m	 11,20	 11,20
					RAZEM	11,20
15	KNR-W 2- d.2 02 20204-01	ST-2	Elementy wykończenia boazerii - ćwierćwałek jak deska elewacyjna (1,80+1,40)*2*5+(0,80+1,40)*2*3	m m	 45,20	 45,20
					RAZEM	45,20
16	KNR-W 2- d.2 02 20204-02	ST-2	Elementy wykończenia boazerii - opaska jak deska elewacyjna (11,70+8,90)*2	m m	 41,20	 41,20
					RAZEM	41,20
17	KNR-W 2- d.2 02 20204-03	ST-2	Elementy wykończenia boazerii - listwa kąтова (1,80+1,40)*2*5+(0,80+1,40)*2*3	m m	 45,20	 45,20
					RAZEM	45,20
18	KNR-W 2- d.2 02 1514-01	ST-2	Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze brąz podbicia okapów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(8,80*0,80*2+10,80*0,80*2)	m <sup>2</sup>	31,36	
					RAZEM	31,36
19	KNR 4-01 d.2 0523-09	ST-2	Oczyszczenie rynien oraz przegląd pod kątem szczelności połączeń, stwierdzenie i naprawa miejsc przecieku wody opadowej, nadanie spadków (18,75+11,65)*2	m		
				m	60,80	
					RAZEM	60,80
20	KNR 4-04 d.2 1101-03	ST-1	Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych, ziemi , okna , rury itp. dla całego zadania z terenu budowy 1,00	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00