

Zakres prac pomieszczenie łazienki piętro I - prace demontażowe

1 Rozebranie posadzek - usunięcie płytek podłogowych z podłoża betonowego	9m ²
2 Rozebranie wykładziny ściiennej płytek	36m ²
3 Rozebranie ścianki z płyt karton-gips	6,3m ²
4 Demontaż drzwi wewnętrznych	1 szt
5 Demontaż zabudowy szafy typu pawlacz	1 szt
6 Demontaż podgrzewacza pojemnościowego	1 szt
7 Demontaż urządzeń sanitarnych	1 kpl
8 Demontaż podejścia odpływowego fi 100	5 mb
9 Demontaż podejścia dopływowego o średnicy 25mm	3 szt
10 Demontaż starej instalacji elektrycznej	15 mb
11 Demontaż zaworów kulowych ściennych na nitce instalacji wodnej	2 szt
12 Wywóz odpadów budowlanych samochodem z kontenerem na odpady	

Zakres prac pomieszczenie łazienki piętro I - prace aranżacyjne

1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wykonanie warstwy wyrównawczej masą samopoziomującą	9m ²
2 Hydroizolacje - wykonanie hydroizolacji masą woododporną na posadzce betonowej	9m ²
3 Posadzki z płytek - licowanie płytek na klej na posadzce betonowej metodą zwykłą	9m ²
Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne,	
4 płyta g-k gr. 12,5mm	6,3m ²
5 Ściany z płytek - licowanie płytek na ścianach na klej metodą zwykłą	45m ²
Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, płyta g-k gr. 12,5mm	9m ²
7 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotnie	9m ²
8 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	5 mb
9 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	5 mb
10 Wykonanie nowego podejścia dopływowego fi 25	2szt
11 Wykonanie instalacji elektrycznej - Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	15 mb
12 Montaż przepływowego podgrzewacza wody	2 szt
Montaż urządzeń sanitarnych, uUmywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem pojedynczym, ustęp pojedynczy	
13 z splotką pod zabudowę, pisuar pojedynczy	1 kpl

14 Montaż oświetlenia sufitowego	6 szt
15 Wykonanie instalacji wentylacji - przewody wentylacyjne z	6mb
16 Wstawienie ościeżnica i skrzydło kolor orzech	1 szt

Zakres prac pomieszczeń biurowych piętro I - prace demontażowe

1 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	70m ²
2 Demontaż gniazd i włączników elektrycznych	18 szt

Zakres prac pomieszczeń biurowych piętro I - prace demontażowe

1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wykonanie warstwy wyrównawczej masą samopoziomującą Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie	70m ²
2 jednostronne, płyta g-k gr. 12,5mm	70m ²
3 Wykonani gładzi na ścianach z tynku cementowo-wapiennego metodą natryskową 2 warstwy	200m ²
4 Malowanie podłóży szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne	270m ²
5 Ułożenie paneli podłogowych wraz podkładem na posadzcebetnowej	70m ²
6 Montaż listew przyściennych, przypodłogowych na kołki szybkiego montażu	64,2m ²
7 Montaż gniazd i włączników elektrycznych	12 szt
8 Montaż oświetlenia sufitowego	18 szt

STAROSTA

dr Jarosław Koltuniak