

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Demontaż drabinek gimnastycznych oraz ich ponowny montaz	szt.		
d.1	1306-01	Krotność = 2 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 de- szczulek na 1 m2 posadzki - powierzchnia 8,0 x 16m = 128 m2	m ²		
d.1	0501-01	128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²		
d.1	0801-06	Krotność = 2 128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
2 Podłoga punktowo-elastyczna					
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe - układane na sucho betonie	m ²		
d.2	0606-01	128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
5	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe gr. 6cm pod posadzki , zbrojenie rozproszone	m ³		
d.2	1101-06	10.2	m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
6	KNR-W 2-02	Podkład gumowy gr. 6mm pod wykładzinę , klejony do podłoża - analogia	m ²		
d.2	1123-02	128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
7	KNR-W 2-02	Wykładzina sportowa z tworzyw sztucznych gr. 4 mm ,klejona do podkładu gumowego , atestowana, - analogia	m ²		
d.2	1123-01	128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
8	KNNR 2	Cokół	m		
d.2	1205-07	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
3 Wywóz materiałów z rozbiórki					
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia	m ³		
d.3	0109-09	10.2	m ³	10.200	
				RAZEM	10.200