

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI POWIATOWEJ 2647G SŁAWĘCIN - OBROWO
OD SKRZYŻOWANIA Z DP2645G DO GRANICY POWIATU
CHOJNICKIEGO
KM 0+044,79 ÷ 2+723

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	
	01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych	X	X		
1.		Geodezyjna obsługa inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą, sporządzeniem map i wniesieniem inwentaryzacji do PODGIK	kpl	1,00		
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	X	X		
2.		- usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie pod pobocza	m3	539,00		
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg:	X	X		
3.		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm - połączenia z istniejącą nawierzchnią na dł. 1 m	m2	11,00		
4.		Demonatż i ponowne ustawieni istniejących znaków drogowych	szk.	11,00		
	04.00.00	PODBUDOWY	X	X		
	04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:	X	X		
5.		Wzmocnienie krawędzi drogi - wykonanie koryta na szerokość 0,5m i głębokość do 35 cm	m ²	1 347,50		
6.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. II—VI:	m ²	1 347,50		
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:	X	X		
7.		- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej (połączenia z istniejącą nawierzchnią na dł. 1 m)	m ²	11,00		
X		Skropienie emulsją asfaltową:	X	X		
8.		- warstwy MCE	m ²	15 361,50		
9.		- warstwy wiążącej	m ²	15 092,00		
	04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem	X	X		
10.		- wzmocnienie krawędzi drogi - podbudowa z mieszanki związanej C1,5/2 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 347,50		
	04.10.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej	X	X		
11.		- uzupełnieniem koryta pod wzmocnienie krawędzi mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z kruszywem C90/3 szerokości 0,5m i gr. 20 cm	m ²	1 347,50		
12.		- podbudowa z M-C-E gr. 15 cm wraz z doziarnieniem kruszywem C90/3 i/lub destruktem bitumicznym w ilości do 30%	m ²	15 361,50		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X		
	05.01.04	Nawierzchnie twarde nieulepszone	X	X		
13.		- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) grubości 15cm - plac manewrowy	m ²	330,00		
14.		- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) grubości 15cm - zjazdy	m ²	380,00		
	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	X	X		
15.	B	- warstwa wiążąca AC16W grubości 8 cm po zagęszczeniu (KR3-4)	m ²	15 092,00		
16.	A	- warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm po zagęszczeniu (KR3-4)	m ²	14 822,50		
17.	A	- warstwa ścieralna AC11S grubości średnio 5 cm po zagęszczeniu na istniejącym zjeździe	m ²	32,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X		
	06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem	X	X		
18.		- Pobocza obustronne szer. 0,75m o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 kategorii C90/3 o grubości po zagęszczeniu do 15cmm	m ²	4 042,50		
	06.04.01	Rowy	X	X		
19.		- Oczyszczenie i renowacja przydrożnych rowów z namułu, korzeni i kamieni o grubości do 50cm z wyprofilowaniem skarp wraz z wywózką urobku do 10 km	m	5 390,00		

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x		
	07.02.02	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe	x	x		
20.		- ustawienie słupków U-1, kilometrowych i hektometrowych	szt.	54,00		
OGÓŁEM NETTO						
VAT (23%)						
OGÓŁEM BRUTTO						