

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR DROGA POWIATOWA nr 2710P w m. BRODY				
Lp	Podstawa	Opis + Wyliczenia	Jednostka Miar	Ilość
I				
Zabezpieczenie robót i terenu budowy, oznakowanie czasowe				
1.	Kalkulacja własna	Oznakowanie i zabezpieczenie robót, projekt organizacji ruchu	komp.	1,00
II				
Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej				
2.	AT 3-101-2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 4-6 cm - cięcie asfaltu w miejscach połączeń starej i nowej nawierzchni	mb	25,00
3	AT 3-102-1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm - destrukcja do wykorzystania do utwardzenia poboczy	m ²	200,00
4.	KNR 231-1004-5	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona	m ²	1 125,00
	KNNR 231-117-7	Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 - 8 cm	m ²	1 125,00
5.	KNR 231-1004-7	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową	Mg	0,90
6.	KNNR 60308-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej AC16W 35/20 gr. 2 cm	m ²	1 125,00
7.	KNR 231-1004-7	Skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	Mg	0,90
8.	KNR 231-310-1	Wykonanie warstwy ściernawczej AC11S 50/70 gr. 4 cm	m ²	1 125,00
9.	KNR 231-1402-5	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe - ścinanie darniny lub gruntu z wyrównaniem i podaniem warstwy podłoża, kęty podłuzzeń - nawierzchnie	m ²	750,00
10.	KNNR 6 0113-060-050	Utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	750,00