

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR		Gmina Świebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Ługów nr 7, 66-200 Świebodzin, dz.246/4 Kategoria obiektu budowlanego : IX			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świebodzin-miasto <i>obrotu wiejskiej</i> Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Ługów 0005 0012 Numery działek ewidencyjnych: 080805_5.0012.246/4			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRAC	PODPIS
projektant	mgr inż. Ewa Burnos	konstrukcyjno-budowlana nr 128/86/Zg LBS/BO/0089/01	Branża konstrukcyjna	<i>mgr inż. Ewa Burnos</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI wrzesień 2021 § 5.1 § 6.1 § 7 § 8 § 9 § 10 ust. 1 pkt 2 NR EWIDEN. WDP/P/N 108/PS/ZG	<i>[Signature]</i>

Spis treści projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-3)

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego,
- kopia uprawnień budowlanych

II. Część opisowa (str. 4-5)

- przedmiot zamierzenia budowlanego.
- istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.
- wpis do rejestru zabytków,
- zagrożenie dla środowiska i użytkowników,
- informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

III. Część rysunkowa

- projekt zagospodarowania terenu RYS.1

STAROSTWO POWIATOWE

w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Rynkowa 2

Z UP. STAROSTY

Leszek Cenin
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Ochrony Środowiska
Projekt budowlany (zaw. rozstr.)
zgodnie z uwagami, podanymi
w decyzji67/2022 z dnia 22.02.2022
nr 67/2022 z dnia 22.02.2022
b.w. 6740. z. 126. 2022. MK

wrzesień 2021 roku

oświadczenie

Ja/my niżej podpisany posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z ~~art. 20~~ *art. 34* ust. 4 tej ustawy oświadczam/my, że projekt budowlany dotyczący *ust. 3d pkt. 3*

**remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie
Ługów nr 7, 66-200 Świebodzin, dz.246/4**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

mgr inż. Ewa Burnos
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
§ 5.1 § 6.1 i 3 § 1 oraz § 13 ust. 1 pkt. 2
NR EWIDEN. WSP/P/N 128/66/ZG

Nr ewid. WBPP/N 128/86/Zg

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5.1 § 6.1 i 3 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. - rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Ewa BURNOS
magister inżynier budownictwa

urodzony dnia 17 kwietnia 1958r. - Łagiewniki

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji kierownika budowy i robót

w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej

oraz jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
~~kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych~~
~~elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-~~
~~nicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli~~
~~z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg~~
~~oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów~~
~~oraz budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych.~~
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów
w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych wszelkich
budynków i budowli.
- 3/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów
w zakresie rozwiązań architektonicznych :
 - a/ ~~budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji~~
~~projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz~~
~~sporządzania planów zagospodarowania działki związanych~~
~~z realizacją tych budynków.~~
 - b/ budowli nie będących budynkami.


Za zgodność z oryginałem

DATA 09-20-1 PODPIS



DYREKTOR

mgr inż. arch. Eugeniusz Regda
Główny Architekt Województwa



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZCW-ANF-BTF *

Pani Ewa Ludmiła Burnos o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0089/01
adres zamieszkania ul. Zachodnia 41, 66-200 Świebodzin
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

II. Część opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje się remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy w zakresie :

- zdjęcie zniszczonego pokrycia z dachówki karpiówki,
- wymiana łączenia pod pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki
- ułożenie ułożeniem folii dachowej,
- ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki,
- przegląd konstrukcji drewnianej więźby dachowej z wykonaniem niezbędnych napraw i wzmocnień elementów konstrukcji oraz impregnacją preparatami chemicznymi,
- naprawa i wymiana desek czołowych i podbitki okapu,
- naprawa okienek powiekowych z naprawą i wymianą odeskowania, wymiana okienek dachowych,
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,
- wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badań nowej instalacji odgromowej.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Przedmiotowy zakres prac remontu pokrycia dachowego nie zmienia kształtu budynku i nie ingeruje w powierzchnię zabudowy. Dojazd pożarowy do budynku odbywa się poprzez istniejący układ ulic. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

3. Wpis do rejestru zabytków

Obiekt zlokalizowany na terenie strefy ochrony konserwatorskiej, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin poz.1378 -zarządzenie nr 640/B/2013 Burmistrza Świebodzina z dnia 01 lipca 2013r.

4. Zagrożenie dla środowiska i użytkowników

- odpady stale - pojemniki na odpady znajduje się na terenie działki,
- emisja hałasów oraz wibracji – po wykonaniu robót remontowo-budowlanych nie występują,
- wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne – obiekt istniejący, po wykonaniu projektowanych robót zagrożenia nie występują,

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Nr ewidencyjny działki	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Uwagi
309, 311, 246/3, 246/2 drogi, place publiczne	nie ma podstaw do włączenia do obszaru oddziaływania, prace remontowe w istniejącym obiekcie nie doprowadzą do ograniczeń na działce w zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie wymagań ogólnych zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z późn.zm.)	sąsiadująca od zachodu, od południa,

239/9, 239/10, 240/3 teren zabudowy mieszkalnej	nie ma podstaw do włączenia do obszaru oddziaływania, prace remontowe w istniejącym obiekcie nie doprowadzi do ograniczeń na działce w zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie wymagań ogólnych zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z późn.zm.)	sąsiadująca bezpośrednio od północy,
--	--	--

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki nr 246/4 i zamyka się w granicach własności.

6. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami BHP i sztuką budowlaną.

Przy wykonywaniu prac budowlanych ściśle przestrzegać reżimów technologicznych ponieważ są one podstawą trwałości i skuteczności tych prac.

Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające znak bezpieczeństwa.

wrzesień 2021 roku

opracował :

mgr inż. Ewa Burnos
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
 SPECJALNOŚCI KONSERWACJO-BUDOWLANE
 § 5.1 § 5.1 i § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt. 2
 NR EWIDENC. WDP/P/N 128/86/ZG



**Projekt zagospodarowania dz. nr 246/4
w Ługowie gm. Świebodzin**

oznaczenia :

granicę działki

budynek świetlicy wiejskiej



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR		Gmina Świebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Ługów nr 7, 66-200 Świebodzin, dz.246/4 Kategoria obiektu budowlanego : IX			
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE		Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świebodzin-miasto Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Ługów 0012 Numery działek ewidencyjnych: 080805_5.0002.246/4			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRAC	PODPIS
projektant	mgr inż. Ewa Burnos	konstrukcyjno-budowlana nr 128/86/Zg LBS/BO/0089/01	Branża konstrukcyjna	mgr inż. Ewa Burnos wrzesień 2021	

mgr inż. Ewa Burnos
wrzesień 2021
KIEROWNIA BUDOWLANE DA PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOCIAMI BUDOWLANYMI
SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
§ 5.1 § 6.1 i 3 § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt. 2
NR EWIDEN. WOPPN 128/86/ZG

Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego

I. Część opisowa (str. 1-5)

- zakres projektowanych prac,
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe,

STAROSTWO POWIATOWE
w Świebodzinie
66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

LEŚZEK CENIN
Naczelnik Wydziału
Techniczny i Ochrony Środowiska

Projekt budowlany (zaw. rozar.)
zgodnie z uwagami podanymi
w decyzji

nr. 67/2022 z dnia 22.02.2022
ws. 6740.2.126.2022.MK

I. Część opisowa

Zakres projektowanych prac remontowych pokrycia dachu

Projektuje się remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy w zakresie :

- 1) zdjęcie zniszczonego pokrycia z dachówki karpiówki,
- 2) wymiana łacenia pod pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki
- 3) ułożenie ułożeniem folii dachowej,
- 4) ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki,
- 5) przegląd konstrukcji drewnianej więźby dachowej z wykonaniem niezbędnych napraw i wzmocnień elementów konstrukcji oraz impregnacją preparatami chemicznymi,
- 6) naprawa i wymiana desek czołowych i podbitki okapu,
- 7) naprawa okienek powiekowych -4 sztuk, z naprawą i wymianą odeskowania, wymiana okienek dachowych - 6 sztuk,
- 8) wymiana obróbek blacharskich,
- 9) wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,
- 10) wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badań nowej instalacji odgromowej.

Przedmiotowy zakres prac remontowych pokrycia dachu nie ingeruje w inne elementy budynku.



widok od strony elewacji frontowej



widok od strony podwórzowej

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe :

Roboty rozbiórkowe pokrycia

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku spuszczać rynnami wprost na środki transportowe.

Wymiana łącenia pod pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki

Mocowanie łącenia, wymagania ogólne:

- równość powierzchni łąt powinna być taka, aby prześwit między nią a łątą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
- rozstaw łąt dostosować do rodzaju pokrycia, przy spadku dachu rozstaw łąt dla pokrycia w koronkę nie więcej niż 33cm,
- łąty powinny mieć przekrój min.40x60 mm, zaimpregnowane środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,
- łąty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łąt powinny znajdować się na krokwiach,

Ułożenie folii-membrany dachowej,

- folię mocuje się do krokwi zszywkami podczas przybijania ołatowania (kontrłat i łąt), które ją dodatkowo dociska do krokwi,
- folię układać nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa, projektuje się folię dachową o paroprzepuszczalności od 300 do 3000 g/m²/24h, zakłady muszą mieć 15 cm szerokości,
- na kalenicy i narożach dachu, przed położeniem gąsiorów, należy zastosować taśmę uszczelniającą,
- należy skleić taśmą uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenia z murem, kominem lub oknem dachowym. Należy też uszczelnić wszystkie otwory w folii.

Ułożenie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki

- pokrycie dachu z nowej dachówki na budynku świetlicy projektuje się z nowej dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej o wym.380x180x14mm, układanej w koronkę na sucho, kolor miedziana angoba (zużycie 36sztuk/m²), o wykroju segmentowym, gąsiory ceramiczne stożkowe gładkie (wym.365x224, 3szt/mb),
- mocowanie każdej dachówki gwoździami lub wkrętami ocynkowanymi co czwartą piątą dachówka w rzędzie,
- kosze dachowe wykonać wykładane dachówką, jak istniejące,
- dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykać dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu

pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu,
- na kalenicy przed położeniem gąsiorów, należy zastosować taśmę uszczelniającą.



Naprawa konstrukcji drewnianej więźby dachowej, impregnacja

Istniejącą konstrukcję drewnianą należy oczyścić w miejscach korozji biologicznej do zdrowego drewna lub wymienić element na nowy. Nowe elementy wstępnie zaimpregnować preparatem FOBOS M-4.

(FOBOS M-4 jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów – technicznych szkodników drewna. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia - klasa NRO).

Projektuje się wzmocnienie krokwii deskami gr.32mm jednostronnie na zniszczonych odcinkach. Deski mocować do krokwii co najmniej dwoma śrubami skręcanymi $\phi 12\text{mm}$.

Po wykonaniu napraw i wzmocnień uszkodzonych elementów więźby, całą więźbę zaimpregnować preparatem FOBOS M-4 stosując smarowanie pędzlem dwukrotnie.

Naprawa i wymiana desek czołowych i podbitki okapu

Istniejące podbitki z desek ocenić, ewentualnie wymienić na nowe, uzupełnić ubytki z desek gr.25mm. Nowe elementy wstępnie zaimpregnować preparatem FOBOS M-4. Całość przemaalować lakierobejcą w kolorze ciemny orzech.



Naprawa okienek powiekowych -4 sztuk, z naprawą i wymianą odeskowania, wymiana okienek dachowych - 6 sztuk

Istniejące obicia okienek powiekowych z desek ocenić, ewentualnie wymienić na nowe, uzupełnić ubytki z desek gr.25mm. Nowe elementy wstępnie zaimpregnować preparatem FOBOS M-4. Całość przemaalować lakierobejcą w kolorze ciemny orzech. Okienka naprawić, 2 sztuki wymienić na nowe okienka krosnowe drewniane, wykonane na wymiar jak istniejące.

Wymienić okienka metalowe połaciowe na nowe wyłazy dachowe (np.FAKRO) 46x55cm do poddaszy nieogrzewanych.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie istniejące przy połaci, zdemonstować. Zamontować nowe obróbki blacharskie na połaci, nowe rynny fi 150mm i rury spustowe fi 120mm, połączyć z wpustami przy rynnach. Nowe obróbki blacharskie połaci wykonać wyłącznie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,55mm,

- rynny zamocować na nowych systemowych uchwytych stalowych ocynk,
- rury należy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm.
- naprawić odprowadzenie wód deszczowych przy budynku, wymienić koryto ACO w chodniku,

Instalacja odgromowa

Zdemonstować starą instalację na dachu i na ścianach. Zamontować na nowym pokryciu systemowe uchwyty. Zamontować nowe zwody poziome i pionowe z drutu ocynk Fe fi 6mm na dachu i ścianach, zamontować nowe złącza, połączyć z uziemem. Wykonać badania instalacji odgromowej.

wrzesień 2021 roku

opracował :

mgr inż. Ewa Burnos
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
§ 5.1 § 6.1 i 3 § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt. 2
NR EWIDEN. WBPP/N 128/86/ZG

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	Gmina Świebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Ługów nr 7, 66-200 Świebodzin, dz.246/4 Kategoria obiektu budowlanego : XIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świebodzin-miasto <i>obraz wyczuł</i> Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Ługów 0012 Numery działek ewidencyjnych: 080805_5.0012.246/4
SPIS ZAWARTOŚCI	1. decyzja LWKZ w Zielonej Górze, pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku (str.1-2) 2. informacja BiOZ (str. 3-4)

2. Informacja BiOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Ługowie,
Ługów 7, 66-200 Świebodzin dz.246/4

imię i nazwisko inwestora oraz jego adres

Gmina Świebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin,

imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację

Ewa Burnos, 66-200 Świebodzin, ul.Zachodnia 41, upr.budowl 128/86/Zg

1. Zakres robót dla całego zamierzenia

- prace przy remoncie pokrycia dachowego z dachówki, montaż obróbek blacharskich z rusztowań,
 - uporządkowanie terenu,
- Przewidywane roboty będą realizowane do 30 dni roboczych i nie przekroczą nakładu 500 osobodni.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka jest zabudowana innymi obiektami budowlanymi gospodarczymi.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przedmiotem zagrożenia nie są elementy zagospodarowania działki.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stanowić:

- ryzyko związane z upadkiem z wysokości ponad 5,0m – roboty dachowe montaż i demontaż rusztowań. W związku z powyższym niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznością przestrzegania przepisów BHP,

- uszkodzenie ciała podczas używania elektronarzędzi, prowadzenia prac montażowych, pokrycia

- uszkodzenia ciała podczas prac wielu pracowników na małych powierzchniach.

Teren budowy należy dokładnie zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich.

W okresie realizacji obiektu należy zapewnić bezpieczeństwo pracowników budowlanych.

Dla bezpośredniego przebiegu pozostałych prac należy:

- stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;
- dozór powinien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo prac demontażowych i montażowych,
- przeszkolić pracowników na stanowisku pracy pod kątem przepisów bhp,
- przeszkolić pracowników pod kątem bezpiecznego używania elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, drabin,

- poinstruować pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając nr tel. przełożonych, tel. alarmowych odpowiednich służb.

Materiały zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób wykonujących instalację pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad BHP i p.poż.

Materiały budowlane gromadzone będą w obrębie budynku i lokalu w sposób uporządkowany, umożliwiający bezkolizyjne i bezpieczne dojścia i dojazdy do realizowanego obiektu. Należy przestrzegać prawidłowości składowania materiałów (w tym głównie wysokości składowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych odbyć się winien instruktaż pracowników na stanowiskach pracy. W tym także określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Pouczenie o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (prace na rusztowaniach, prace przy użyciu elektronarzędzi).

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- nie zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego nie wstępują roboty określone w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 10 lipca 2003r.).

wrzesień 2021 roku

opracował :

ingr inż. Ewa Burnos
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
§ 5.1 § 6.1 i 3 § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt. 2
NR EWIDEN. WBPP/N 128/86/ZG