
PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : **INSTALACJA WENTYLACJI
W POMIESZCZENIACH BUDYNKU URZĘDU GMINY
DĄBROWA**

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasy robót:: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robót: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY
Adres : 49-120 DĄBROWA UL. KS.PROF.J.SZTONYKA 56
Branża : SANITARNA
Inwestor : GMINA DĄBROWA, UL. KS.PROF. J. SZTONYKA 56
49-120 DĄBROWA

opracowano: Maj 2021 r.

Zawartość opracowania:
1. Spis działów przedmiaru robót
2. Przedmiar robót

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45331000-6	INSTALACJA WENTYLACYJNA				

Wartość kosztorysu:

zł

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
1	CPV 45331000- 6	INSTALACJA WENTYLACYJNA 0,00			0,00 0,00
1.1	KNR 2-17 0205-0100 analogia	Rekuperator ścienny rurowy DN 160 mm o wydajności maks. 60 m ³ /h, poziom hałasu praca naprzemienna nawiew-wywiew w parach KPL. 18,00	szt. szt.		18,00 18,00
1.2	KNNR-W 9 1104-0400 analogia	Wiercenie otworów w ścianie z cegły pełnej o grubości 42 cm o średnicy przewiertu 160 mm 18,00	szt. szt.		18,00 18,00
1.3	KALK. INDYWID.	Obrobienie otworów w ścianach d=160 mm z malowaniem po wykonanym montażu urządzeń 18,00	szt. szt.		18,00 18,00
1.4	KALK. INDYWID.	Podłączenie elektryczne rekuperatora 18,00	szt. szt.		18,00 18,00
1.5	KNNR 2 1503-0100	Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach F= 3,0x5,0=15,0 m ² 15,00	m2 m2		15,00 15,00
1.6	KALK. INDYWID	Czas pracy rusztowania 9,00	m-g m-g		9,00 9,00
1.7	KALK. INDYWID.	Prace regulacyjne i pomiarowe dla instalacji wentylacyjnej 1,00	kpl. kpl.		1,00 1,00
1.8	N.Z. 4-02U 0003-0100	Demontaż-wykucie kratki wentylacyjnych o wym 140x210 mm 9,00	szt. szt.		9,00 9,00
1.9	KALK. INDYWID.	Zaślepienie otworu po kratce wentylacyjnej z malowaniem 9,00	szt. szt.		9,00 9,00