

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233140-2

**KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**  
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT NAWIERZCHNI UL. RZECZNEJ

ADRES INWESTYCJI:

UL. RZECZNA; 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA:

DROGOWA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 D.01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji - roboty pomiarowe, inwentaryzacja robót zanikających, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
3 d.1	KNR 2-31 0813-03 D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	50,00		
4 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. śr. do 4 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM - wyrównanie profilu	m2	1 120,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		REGULACJA URZĄDZEŃ				
5 d.2	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,00		
6 d.2	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	5,00		
7 d.2	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych z wymianą pierścienia odciążającego i wpustu żeliwnego	szt.	6,00		
8 d.2	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
3		ELEMENTY ULIC				
9 d.3	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,09 m3/mb	m	50,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
10 d.4	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. śr. po zagęszczeniu 3 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1 060,00		
11 d.4	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1 120,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		ZJAZDY				
12 d.5	KNNR 6 0309-02 Analogia D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	400,00		
13 d.5	KNNR 6 0107-01 D.04.04.00, D.04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m3	5,00		
Razem dział: ZJAZDY						
6		OZNAKOWANIE POZIOME				
14 d.6	KNNR 6 0705-06 D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową odblaskową (mikrokulki odblaskowe) - przejście dla pieszych	m2	20,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME						
<b>Kosztorys netto</b> <b>VAT 23%</b> <b>Kosztorys brutto</b>						