

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. CZERWIŃSKIEJ W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. CZERWIŃSKA; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0,10		
3 d.1	KNR 2-21 0104-04 + KNNR 1 0107 -03 + KNNR 1 0107-04 + KNNR 1 0107 -05 + KNNR 1 0102-02 + KNNR 1 0107 -03 + KNNR 1 0107-04 + KNNR Analogia D.01.02.01	Odstąpienie skrajni, latarni i oznakowania - Przycinka istniejącego zadrzewienia, wycinka krzaków i zagajników wraz z karczowaniem i wywozem pozostałości - drewno przedstawiające wartość użytkową (meblarską, konstrukcyjną, opałową itp.) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Miejsce wywozu pozostałości zapewni Wykonawca	kpl	1,00		
4 d.1	KNNR 1 0101 -03 + KNNR 1 0108-03 + KNNR 1 0107 -01 + KNNR 1 0110-01 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr.26-35 cm wraz z karczowaniem, wywozem gałęzi i karpiny oraz uprzątnięciem pozostałości - drewno przedstawiające wartość użytkową (meblarską, konstrukcyjną, opałową itp.) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Miejsce wywozu pozostałości zapewni Wykonawca	szt.	3,00		
5 d.1	KNR 2-31 0813-03 D -01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału z rozbioru na odległość do 5 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m	30,00		
6 d.1	KNNR 6 1301 -05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	200,00		
7 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem materiału z rozbioru na odległość do 2 km, do magazynu ZDM	m2	30,00		
8 d.1	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) - Formowanie półki ziemnej za krawężnikiem	m3	10,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 d.1	KNR 2-01 0301-02 + KNR 2-01 0214-04 D.02.00.01, D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z załadunkiem i transportem urobku samochodami samowyładowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	5,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		REGULACJA URZĄDZEŃ				
10 d.2	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	5,00		
11 d.2	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wtazów kanałowych.	szt.	3,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
3		ODWODNIENIE				
12 d.3	KNNR 4 1424-01 + KNNR 1 0210 -01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318 -04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.03.02.01	Budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem (średnia głębokość 2,0m) wraz z robotami ziemnym, wykonaniem podbudowy betonowej C12/15 gr. 10 cm pod podstawę studni, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym.(Wszystkie betonowe elementy przed wbudowaniem należy pokryć warstwą hydroizolacji)	szt.	2,00		
13 d.3	KNNR 4 1308-03 + KNNR 1 0208-02 + KNR 4-05/ 0315-01 + KNR 2-01 0317-02 + KNNR 1 0312 -01 + KNNR 4 1411-03 + KNNR 4 1411 -04 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 D.03.02.01	Wymiana istniejących przykanalików na PVC lite SN8 o śr. zewn. 200 mm łęczonych na wcisk wraz z robotami ziemnymi (średnia głębokość 2,5 m), 20 cm podsypką i 20 cm obsypką nad rurą, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym oraz oczyszczeniem wnętrza studni rewizyjnej UWAGA - Włączenia do istniejących studni rewizyjnych wykonać jako przejścia szczelne tulejowe - otwór wykonać za pomocą wiertnicy. Przed zasypaniem wykonanych elementów należy przeprowadzić odbiór robót zanikowych z udziałem przedstawiciela PWiK w Przemysłu oraz Inspektora nadzoru i sporządzić stosowny protokół.	m	8,00		
Razem dział: ODWODNIENIE						
4		POSZERZENIE				
14 d.4	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	100,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.4	KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr.15 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)	m2	100,00		
16 d.4	KNNR 6 0113 -06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	100,00		
17 d.4	KNNR 6 0108-01 D.04.03.05b	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową,	t	10,00		
Razem dział: POSZERZENIE						
5		ELEMENTY ULIC				
18 d.5	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 w ilości 0,09 m3/mb	m	95,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
19 d.6	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	430,00		
20 d.6	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	420,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
7		ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ				
21 d.7	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	30,00		
22 d.7	KNNR 6 0107-01 D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamany zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	10,00		
23 d.7	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	75,00		
24 d.7	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	75,00		
Razem dział: ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ						
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
25 d.8	KNR 2-31 1207-04 Analogia D-08.02.02a	Remont częściowy chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	10,00		
26 d.8	KNNR 6 0113 -04 D-04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. śr. po zagęszczeniu do 10 cm.	m2	50,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
27 d.8	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	300,00		
28 d.8	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						