

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka i wykonanie nowych schodów wejściowych do lokalu  
 ADRES INWESTYCJI : Wołyńska 6  
 INWESTOR : ZKZL  
 ADRES INWESTORA : ul. Brzask 3 60-369 Poznań  
 WYKONAWCA ROBÓT :  
 ADRES WYKONAWCY :  
 Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 65.00 % R+S  
 Zysk [Z] 15.00 % R+S+Kp(R+S)  
 VAT [V] 23.00 % S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie: czternaście tysięcy trzydzieści pięć i 12/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Wołyńska 6 schody

### OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		1.40*1.10*0.60	m3	0.924	
				RAZEM	0.924
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		1.50*1.50	m2	2.250	
				RAZEM	2.250
3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łączkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3		
		1.50*0.30*0.80	m3	0.360	
				RAZEM	0.360
4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		2.35*1.50*0.60	m3	2.115	
				RAZEM	2.115
5	TZKNEK XV/m 0110-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm	m		
		1.50*7	m	10.500	
				RAZEM	10.500
6	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000