

Sc1

proj. ściana z płyt g–k na ruszcie stalowym na pełną wysokość pomieszczenia, wg systemu Rigips
nr karty katalogowej 3.40.101
poszycie z płyt Fire+ typ DF 2x12.5mm obustronnie; wypełnienie wełną mineralną, gr. 100mm i gęstości 15–50kg/m3;
połączenie ściany z posadzką oraz stropem wykonać wg wytycznych producenta

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	Wydzielenia p. poż. klatki schodowej w poziomie parteru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie przy ul. Witosa 13.	
ADRES BUD.:	ul. Witosa 13, 36-200 Brzozów;	RYS. NR 1.
INWESTOR:	Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Witosa 13, 36-200 Brzozów	
TYTUŁ RYS.:	RZUT PARTERU	12. 2023
BRANŻA:	BUDOWLANA	SKALA 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Zubel	upr. nr PDK/0022/PWOK/17