


POZA ZAKRESEM INWESTYCJI



1
Hydrostop
Roztwór wodno - bitumiczny x2
Papa termozgrzewalna x2
Styropian fundamentowy 12cm
Siatka x2

2
Styropian fundamentowy 12cm
Siatka x2
Płytki klinkierowe

3
Styropian 15cm
Siatka x2
Struktura

4
Styropian 15cm
Siatka x1
Struktura

LEGENDA:	
[S]	Listwy podokienne, elewacyjne i elementy zdobieniowe do skucia i odtworzenia z profili styropianowych
[R]	Rynny i rury spustowe do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej
[O1]	Okna piwniczne do wymiany na nowe z mikrowentylacją o współczynniku $U=1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
[O2]	Okna klatki schodowej do wymiany na nowe z mikrowentylacją o współczynniku $U=1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
[+12]	Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian fundamentowy o $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$
[+15]	Grubość warstwy termoizolacyjnej - styropian EPS 70 o $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$
[~]	Spękania - do wzmocnienia
[---]	Projektowane pręty Ø8 do wzmocnienia spękanych ścian
[Brick]	Ubytek w tynku
[Blank]	Elementy projektowane

UWAGA:

- Należy wymienić parapety wszystkich okien.
- Luźne i zmruszone tynki należy zbierać i wykonać na nowo zgodnie z częścią opisową opracowania.

 MICHAŁ TYSZKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJE BUDOWLANE tel: 660-882-601 / www.tyszka.pl			
Tytuł rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWA ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH			
Nazwa obiektu budowlanego: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
Adres obiektu budowlanego: ul. Sygietyńskiego 13, 76-200 Słupsk dz. ewid. nr 606/2, obręb ewid. 13, jedn. ewid. Słupsk			
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sygietyńskiego 13 ul. Sygietyńskiego 13, 76-200 Słupsk			
Projektant Architektura:	mgr inż. Czesław Hurynowicz uprawnienia nr 5533/61 Specjalność: budownictwo		
Data: 15.02.2017	SKALA 1:50	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR RYS Z2
		NR STRONY